

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Roboty przygotowawcze i podbudowa [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg]		
1	BCD D-01.01.01.11 .01		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym od DK10 do dz nr 7: 0,653	km	0,6530 0,65300
2	BCD D-04.01.01.11 .01		Koryto wykonywane mechanicznie równiarką na całej szerokości jezdni w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm szer 4,2m: 350*4,2 szer. 2,7: (653-350)*2,7	m2	2288,1000 1470,00000 818,10000
3	KNNR 6 0113-0400		Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna grubości 15 cm po zagęszczeniu całość: 2288,1 skrzyżowanie +330: 6*6*0,5*2 zjazdy: 3,4*4,5+3,4*3,2+2,5*12*0,5+4*1,7+4*1,0	m2	2376,0800 2288,10000 36,00000 51,98000
			Dział nr 2. Nawierzchnia [CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg]		
4	KNNR 6 0308-0204		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca). Asfaltowych - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Mieszanka AC22W dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania. jezdnia po długości: 350*4,10+(653-350)*2,6 poszerzenie na zjazdach: 5,0*0,5*5 skrzyżowanie: 6*6*0,5*2	m2	2271,3000 2222,80000 12,50000 36,00000
5	KNNR 6 1005-0700		Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem jak w poz. 4: 2271,3	m2	2271,3000 2271,30000
6	KNNR 6 0309-0104		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa AC11S, standard II, samochód samowładowczy 5-10 t jezdnia po długości: 350*4+(653-350)*2,5 skrzyżowania: 6*6*0,5*2 poszerzenia na zjazdach: 17,5	m2	2211,0000 2157,50000 36,00000 17,50000
			Dział nr 3. Pobocza, oznakowanie [CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg]		
7	BCD D-05.01.03.2 2.01		Wykonanie poboczy żwirowych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu do 12 cm 653*0,5*2	m2	653,0000 653,00000
8	BCD D-07.02.01-0 2		Ustawienie słupów z rur stalowych fi 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami 5	szt.	5,0000 5,00000

3. Pobocza, oznakowanie

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
9	BCD D-07.02.21-0 3		Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych typ D (prostokątny 600x750 mm), folia odblaskowa II generacji	szt.	6,0000
			A-7 wymiana: 1		1,00000
			A-3: 1+1		2,00000
			A-30 z T-1 zmiana nawierzchni: 1		1,00000
			B-33(50): 1+1		2,00000