

Zarządzenie Nr 121/2017  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 01 grudnia 2017 r.

w sprawie: powierzenia Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie do wykonania zadania pn. „Wewnętrzny remont szkoły w Rogotwórsku”

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz § 1 ust. 2 Uchwały Nr XXIV/194/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie jednoosobowej Spółki Inwestycyjno-Mieszkaniowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Drobinie, Burmistrz Miasta i Gminy Drobin zarządza, co następuje:

§ 1

1. Powierza się Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie do wykonania zadanie pn. „Wewnętrzny remont szkoły w Rogotwórsku”.
2. Szczegółowy zakres zadania określonego w ust. 1 oraz sposób jego realizacji określony został w załączniku nr 1 do zarządzenia.
3. Ustala się termin wykonania zlecenia określonego w ust. 1 do dnia 31.12.2017 r.

§ 2

1. Przyjmuje się i zatwierdza kalkulację kosztów realizacji zadania określonego w § 1, która stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia i została opracowana o rzeczywiście ponoszone i uzasadnione koszty.
2. Finansowanie zadania określonego w § 1 odbywać się będzie na podstawie środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Miasta i Gminy Drobin na 2017 r.
3. Za wykonanie czynności w ramach realizacji zadania Spółka Inwestycyjno-Mieszkaniowa Sp. z o.o. w Drobinie wystawi fakturę VAT.
4. Gmina jest uprawniona do weryfikacji należnego Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. o.o. w Drobinie wynagrodzenia ustalonego zgodnie z ust. 1-2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zadania wynagrodzenie Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie podlega proporcjonalnemu obniżeniu, stosownie do zakresu niewykonanej pracy.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Prezesowi Zarządu Spółki Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin

  
Andrzej Samoraj

Zakres zadań, które będą zlecone Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie do wykonania pn. „Wewnętrzny remont szkoły w Rogotwórsku” obejmuje remont pomieszczeń:

1. Piętro – Klasa 22

- 1/ odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o pow. odbicia ponad 5 m<sup>2</sup> – 52,20 m<sup>2</sup>,
- 2/ odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m<sup>2</sup> – 147,21 m<sup>2</sup>,
- 3/ dwukrotne odgrzybianie stropów betonowych o pow. ponad 5 m<sup>2</sup> metodą smarowania – 52,20 m<sup>2</sup>,
- 4/ każde następne odgrzybianie stropów ceglanych o pow. ponad 5 m<sup>2</sup> metodą smarowania – 52,20 m<sup>2</sup>,
- 5/ dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m<sup>2</sup> metodą smarowania – 147,21 m<sup>2</sup>,
- 6/ każde następne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m<sup>2</sup> metodą opryskiwania z przerwami – 147,21 m<sup>2</sup>,
- 7/ tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach – 52,20 m<sup>2</sup>,
- 8/ tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach – 147,21 m<sup>2</sup>

2. Piętro – Klasa 21

- 1/ odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o pow. odbicia ponad 5 m<sup>2</sup> – 52,20 m<sup>2</sup>,
- 2/ odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m<sup>2</sup> – 147,21 m<sup>2</sup>,
- 3/ dwukrotne odgrzybianie stropów betonowych o pow. ponad 5 m<sup>2</sup> metodą smarowania – 52,20 m<sup>2</sup>,
- 4/ każde następne odgrzybianie stropów ceglanych o pow. ponad 5 m<sup>2</sup> metodą smarowania – 52,20 m<sup>2</sup>,
- 5/ dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m<sup>2</sup> metodą smarowania – 147,21 m<sup>2</sup>,
- 6/ każde następne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m<sup>2</sup> metodą opryskiwania z przerwami – 147,21 m<sup>2</sup>,
- 7/ tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach – 52,20 m<sup>2</sup>,
- 8/ tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach – 147,21 m<sup>2</sup>,

3. Piętro – Korytarz

- 1/ odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o pow. odbicia ponad 5 m<sup>2</sup> – 54 m<sup>2</sup>,
- 2/ odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m<sup>2</sup> – 63,00 m<sup>2</sup>,
- 3/ dwukrotne odgrzybianie stropów betonowych o pow. ponad 5 m<sup>2</sup> metoda smarowania – 54,00 m<sup>2</sup>,

- 4/ każde następne odgrzybianie stropów betonowych o pow. ponad 5m<sup>2</sup> metodą smarowania – 54,00 m<sup>2</sup>,
  - 5/ dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m<sup>2</sup> metodą smarowania – 63,00 m<sup>2</sup>,
  - 6/ każde następne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m<sup>2</sup> metodą opryskiwania z przerwami – 63,00 m<sup>2</sup>,
  - 7/ tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach – 54 m<sup>2</sup>,
  - 8/ tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach – 63,00 m<sup>2</sup>,
4. Piętro – sala 117, 118, 119, 120 i klatka schodowa:
- 1/ uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, biegach, spocznikach na podł. drewn. osiatkowanym ( do 5 m<sup>2</sup> w 1 miejscu ) – 97,39 m<sup>2</sup>,

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin

  
Andrzej Samoraj

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 121/2017  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 01.12.2017 r.

Kalkulacja kosztów dla zadania pn. „Wewnętrzny remont szkoły w Rogotwórsku” .

Zgodnie z kosztorysem inwestorskim opracowanym przez Pana mgr inż. Andrzeja Marcinkowskiego.

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin



Andrzej Samoraj