



**UWAGA:**  
DO WKONANIA ELEMENTÓW DREWNIANYCH STOSOWAĆ DREWNO O WILGOTNOŚCI MNIJSZEJ OD 20 % ZABEZPIECZENIE ELEMENTÓW PRZED OWADAMI, GRZYBEM, POŻAREM WYKONAĆ W.G. INSTRUKCJI ITB W SPRAWIE POWERZCHNIOWEGO ZABEZPIECZENIA DREWNA BUDOWLANEGO BIOLOGICZNYMI I OGNIEM W - wa 1968 r

**PROJEKTOWANY STROP**  
PŁYTA ŻELBETOWA gr 12 cm  
ZBROJONA Ø 12 co 12.5 cm  
PRĘTY ROZDZIELCZE Ø 6 co 25 cm

**BETON** B - 15  
**STAL** Ao StOS Ra = 210  
A III 34 GS Ra = 310

**CZĘŚĆ PROJEKTOWANA**  
**CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA**

TEMAT	PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO PRZEDSZKOLA W DROBINIE		
ADRES	DROBIN UL. PRZYSZŁOŚĆ DZ. NR 517/11 POW. PŁOCK		
INWESTOR	URZĄD MIASTA I GMINY W DROBINIE UL. PIŁSUDSKIEGO 12		
OPRACOWAŁ:	DATA	Podpis	
mgr inż. Andrzej Marcinkowski	STYCZEŃ 2009		
Skala: 1 : 100	RZUT STROPU I NADPROŻY	Rys. nr. 4	

mgr inż. Andrzej Marcinkowski  
upr. do nadzoru nad kierowaniem i projektowaniem  
ipr. bud. 74/84  
ipr. 200 SIERPC, ul. Jana Pawła II 14 m 19  
024) 275-20-73 tel. kom. (0601) 69-31-40

Tadeusz Prokociński  
mgr inż. bud. nadzoru  
w spec. bud. i konstr. bud.  
tel. 0208 309 280

Andrzej Julian Łojek  
mgr inż. bud. nadzoru  
upr. wys. 187/76  
upr. proj. 27/82

mgr inż. Andrzej Marcinkowski  
upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej  
nr ewid. 116/Pz/89