



TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA
Plan Technicznej Obsługi Klienta
Region Centralny Rozwój i Gospodarka Zasobami
Sektora Zarządzania Zasobami Fizycznymi Sieci 1

ul. 1-go Maja 7, 09-400 Płock
tel.: 0 24 262 53 12
fax: 0 24 262 53 12
www.tp.pl

Płock, 06 marzec 2009r.

**Biuro Rozwoju i Realizacji
Projektów Budowlanych
HOL-BUD sp.z.o.o.
ul. Płocka 44a
09-500 Gostynin**

Numer pisma: STTCREZRS/MŁ/ 94 /09

Temat : warunki techniczne na zabezpieczenie istniejącej sieci telefonicznej

Szanowni Państwo!

w odpowiedzi na pismo z dn.14.01.2009r, przedstawiam warunki techniczne na zabezpieczenie istniejącej sieci telefonicznej w związku z projektem utwardzenia terenu działek nr 757, 756/5, 756/4 w miejscowości Drobin:

1. Projektowane obrzeże drogowe zlokalizować poza obrysem korpusu istniejących studni telefonicznych - obrzeże wybudować min. 0,2-0,3m od zewnętrznych krawędzi studni.
2. Dostosować rzędne wysokościowe istniejącej sieci telefonicznej (w tym ram i pokryw studni telefonicznych) do rzędnych projektowanego zagospodarowania terenu
3. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącą siecią telefoniczną prace ziemne wykonywać ręcznie i pod nadzorem pracownika Telekomunikacji Polskiej po uprzednim pisemnym powiadomieniu o przystąpieniu do prac.
4. W przypadku uszkodzenia istniejącej sieci telefonicznej koszt naprawy ponosi wykonawca robót.
5. Koszt zabezpieczenia oraz wymiany pokryw na studniach telefonicznych ponosi inwestor.
6. Po zakończeniu prac ziemnych spisać z TPS.A. Płock protokół odbioru zabezpieczenia sieci telefonicznej.

Z poważaniem

Z up. Dyrektora ds. Rozwoju i Gospodarki Zasobami
Dariusz Misztal

Za zgodność
z oryginałem

Załączniki: 1. mapa
Otrzymują: 1. Adresat
2.a/a