

Drobin, 24.11.2016 r.

PZ.271.39.2016

Wykonawcy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego

Dotyczy zamówienia publicznego na zadanie:

**„Modernizacja oświetlenia w budynku urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych
Miasta i Gminy Drobin”**

Na podstawie art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) Zamawiający udziela wyjaśnień treści SIWZ:

Pytania:

1. W dokumentacji projektowej jest zawarta informacja że zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wymianę łącznie 1690 szt. opraw oświetleniowych. Jednocześnie w przedmiarze robót jest mowa o montażu 1355 szt. opraw oświetleniowych. W związku z powyższym proszę o jednoznaczne podanie ilości i typów opraw, które mają być wymienione na nowe.
2. Czy w zakresie przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie nowej instalacji lub wymiana istniejących opraw oświetlenia awaryjnego lub ewakuacyjnego?
3. Czy wymiana opraw ma się odbywać w stosunku 1:1 w miejsce istniejących opraw, czy też mają być nowe lokalizacje opraw wraz z wykonaniem nowych odcinków przewodów zasilających? Jeśli występuje konieczność wykonania nowych przewodów zasilających to proszę o podanie długości tych przewodów oraz proszę o informację, czy mogą być prowadzone natynkowo, w korytkach instalacyjnych.
4. Zgodnie z punktem III. 1 SIWZ w zakres przedmiotu wchodzi wykonanie projektu wymiany oświetlenia na nowe oprawy LED. Jednocześnie zamawiający udostępnił projekt oświetlenia podstawowego dla budynków Miasta i Gminy Drobin sporządzony przez pracownię ITSolo Dariusz Solnica z Warszawy we wrześniu 2016r. W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie w jakim celu wykonawca ma wykonać jeszcze raz projekt dokumentacji wymiany oświetlenia, jeżeli będzie realizował zamówienie zgodnie z udostępnioną przez zamawiającego dokumentacją projektową.
5. Czy w przypadku zastosowania opraw jak w dokumentacji projektowej (bez stosowania opraw równoważnych) konieczne jest składanie kart katalogowych i plików fotometrycznych dla opraw jak w dokumentacji projektowej.
6. Z uwagi na bardzo krótki okres realizacji zamówienia proszę o jednoznaczne określenie barwy światła, jakie mają mieć poszczególne typy opraw.
7. Proszę o precyzyjne określenie co ma być zrobione z miejscami po demontażu starych opraw, gdyż ani przedmiar robót ani projekt techniczny ani specyfikacja techniczna nic na ten temat nie mówi lub o potwierdzenie, że nic nie należy w tych miejscach robić (mamy na myśli wymagany zakres prac budowlanych poinstalacyjnych).

Odpowiedzi:

1. Zakres robót zakłada montaż 1355 sztuk opraw LED i jednocześnie zdemontowanie 1690 sztuk opraw dotychczasowych.
2. Nie. W zakres przedmiotu zamówienia nie wchodzi wykonanie nowej instalacji oświetlenia awaryjnego lub ewakuacyjnego.
3. Nie. Oprawy nie we wszystkich miejscach będą wymieniane w stosunku 1:1. Wymianę opraw należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Dopuszcza się montaż nowych przewodów w korytach montażowych. Długość przewodów to 4000 metrów.
4. Dopuszcza się pominięcie wykonania projektu oświetlenia w przypadku wykonania zadania w oparciu o projekt pracowni ITSolo.
5. Tak. Wymagane jest złożenie kart katalogowych oraz plików fotometrycznych zastosowanych opraw.
6. Wymagana barwa oświetlenia to 4000K.
7. Miejsca po demontażu należy zaszpachlować i pomalować, a w kable zasilające (jeżeli zostają) zamaskować puszką montażową o IP20 lub wyższym.

BURMISTRZ


Andrzej Samoraj