Drobin, dnia 30.06.2026r.

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin

ORiK.6220.10.2025

D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 1, art. 82, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, w związku z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2026r., poz. 670, dalej jako „ustawa OOŚ"), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 1691, dalej jako „k.p.a.") oraz zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 47 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.09.2024 r. (data wpływu do Urzędu 14.07.2025r.) firmy OLEWNIK Sp. z o. o., z siedzibą w miejscowości Świerczynek 10 A, 09-210 Drobin reprezentowanej przez firmę AKU-TECH Radosław Trzaska ul. Bielicka 3/35, 85-135 Bydgoszcz sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na **budowie zakładowej oczyszczalni ścieków przemysłowych biologicznie rozkładanych i ścieków bytowych oraz instalacji do przetwarzania osadów ściekowych na terenie nieruchomości położonej w gminie Drobin pod adresem Świerczynek 10A, 09-210 Drobin na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 95/3, 95/5, 95/6, 96/1, 97/1 obręb Świerczynek**

oraz po uzyskaniu uzgodnienia i opinii:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie;
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku;
- Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie,

orzekam

I. określić następujące warunki i wymagania, o których mowa w art. 82 ust 1 pkt 1 lit b lub c, tj.:

1. wszelkie roboty związane z planowanym przedsięwzięciem winny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, zatwierdzoną dokumentacją projektową oraz w sposób nie zagrażający zdrowiu i życiu ludzi;
2. należy uwzględnić uwagi i wnioski zawarte w Raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
3. bezpośrednio przed podjęciem prac związanych z realizacją inwestycji należy dokonać kontroli terenu pod kątem występowania gatunków objętych ochroną

i ich siedlisk oraz analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. form ochrony przyrody;

4. prace budowlane należy rozpocząć poza okresem lęgowym ptaków (tj. z wyłączeniem okresu od 1 marca do 1 września) lub w tym okresie pod nadzorem specjalisty posiadającego wiedzę z zakresu ornitologii, po wcześniejszej opinii ornitologicznej o braku lęgów;
5. podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt (wygrodzenia, przykrycia);
6. przed podjęciem prac związanych z realizacją inwestycji oraz w trakcie wykonywania prac ziemnych (wykopy) teren przedsięwzięcia należy kontrolować pod kątem obecności zwierząt (małe ssaki, płazy itp.) i w razie ich stwierdzenia umożliwić im wydostanie się poza granice terenu objętego pracami lub dokonać ich przeniesienia. W przypadku konieczności przeniesienia gatunków zwierząt podlegających ochronie, działania należy wykonywać z uwzględnieniem przepisów odrębnych;
7. prace budowlane prowadzić w sposób ograniczający możliwość wtórnego pylenia, tj. teren inwestycji utrzymywać w należytym porządku, plac budowy zraszać wodą w dni słoneczne i wietrzne, przykrywać plandekami skrzynie ładunkowe samochodów transportujących materiały sypkie oraz osłaniać przed działaniem wiatru składowiska materiałów zawierających drobne frakcje pyłowe;
8. na etapie eksploatacji przedsięwzięcia oczyszczone ścieki z projektowanej oczyszczalni odprowadzać do cieku „Dopływ z Kozłówka" w zakresie i na warunkach uzyskanego pozwolenia wodnoprawnego;
9. opomiarować ilość odprowadzanych ścieków oczyszczonych na warunkach uzyskanego pozwolenia wodnoprawnego;
10. przeprowadzić monitoring przedrealizacyjny odbiornika w zakresie i na warunkach uzyskanego pozwolenia wodnoprawnego;
11. prowadzić monitoring jakości ścieków na wylocie z oczyszczalni i monitoring wód odbiornika na warunkach uzyskanego pozwolenia wodnoprawnego;
12. stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia, bez wycieków paliwa;
13. zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn budowlanych, zlokalizować na terenie uszczelnionym oraz zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód, wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw;
14. wszelkie prace związane z tankowaniem i naprawami pojazdów i maszyn budowlanych wykonywać poza terenem przedsięwzięcia, na terenie uszczelnionym i zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi;
15. materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód;

16. w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych; do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopu oraz ograniczyć wpływ ww. prac do terenu działki inwestycyjnej; wody z ewentualnego odwodnienia zagospodarować w obrębie działki inwestycyjnej;
17. roboty ziemne prowadzić w sposób nienaruszający stosunków gruntowo-wodnych;
18. zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się cieki wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód poziemnych; odkład wykorzystać w obrębie terenu inwestycyjnego, a jego nadmiar przekazać uprawnionym odbiorcom do zagospodarowania;
19. powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;
20. teren inwestycji, zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji przedsięwzięcia, wyposażyć w środki (sorbenty) do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych, a w przypadku wycieku ww. substancji, zanieczyszczenie niezwłocznie usunąć i przekazać zużyte środki do neutralizacji uprawnionym odbiorcom;
21. w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliw, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;
22. wybudować nową instalację oczyszczania ścieków przemysłowych i bytowych, która zastąpi aktualnie eksploatowaną zakładową oczyszczalnie ścieków;
23. wybudować instalację do przetwarzania odpadów w postaci prasy śrubowo talerzowej, przeznaczonej do odwadniania osadów ściekowych w ilości do ok. 125 Mg/dobę;
24. wodę na cele socjalno-bytowe i technologiczne na potrzeby zakładu Olewnik Sp. z o.o. pobierać z gminnej sieci wodociągowej, na warunkach uzyskanych od gestora sieci;
25. do procesu technologicznego planowanej oczyszczalni ścieków wykorzystywać zawróconą wodę pozyskaną z oczyszczonych ścieków; pozyskaną wodę należy dezynfekować lampami UV;
26. awaryjnie dopuszcza się pobór wody z sieci wodociągowej, na warunkach uzyskanych od gestora sieci;
27. surowce i odpady magazynować w szczelnie zamykanych kontenerach i pojemnikach, w specjalnie przygotowanej instalacji, zbiornikach pod zadaszeniem bądź na placu;
28. osady ściekowe po higenizacji magazynować pod zadaszeniem na szczelnym podłożu z systemem odprowadzania wód odciekowych;

29. materiały, surowce, preparaty, w tym reagenty i środki chemiczne przechowywać w szczelnie zamykanych pojemnikach lub zbiornikach; pojemniki i zbiorniki zlokalizować wewnątrz budynków;
30. ścieki bytowe z obiektów sanitarnych odprowadzać odrębnym kolektorem zbiorczym do przepompowni ścieków bytowych planowanej oczyszczalni; ścieki oczyszczać mechanicznie;
31. ścieki przemysłowe z zakładu odprowadzać odrębnym kolektorem zbiorczym do przepompowni ścieków przemysłowych; oczyszczać mechanicznie w procesie chemicznym;
32. urządzenia do oczyszczania ścieków utrzymywać w pełnej sprawności techniczno-eksploatującej w celu zagwarantowania wymaganych i możliwie najlepszych parametrów oczyszczania;
33. niezanieczyszczone wody opadowe z terenów nieutwardzonych, nieujęte w szczelne systemy kanalizacyjne, odprowadzać powierzchniowo do gruntu, w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku i natężenia odpływu ww. wód ze szkodą dla gruntów sąsiednich; wody opadowe i roztopowe odprowadzane do środowiska nie mogą przekraczać ustalonych prawem parametrów;
34. należy zaktualizować posiadane pozwolenie wodnoprawne;
35. wody opadowe z dachów budynków oraz powierzchni utwardzonych odprowadzać do istniejącej kanalizacji deszczowej a po podczyszczeniu do wymaganych parametrów w urządzeniach podczyszczających do cieku Dopływ z Kozłówka, istniejącym wylotem; na warunkach określonych w pozwoleniu wodnoprawnym;
36. parametry ścieków oczyszczonych odprowadzanych do cieku wodnego „Dopływ z Kozłówka": BZT $_5$ - 15 mgO_2/l, fosfor ogólny – 1.46 mgP/l, azot ogólny 14,63 mgN/l, azot amonowy – 1,44 mgN -NH_4/l, azot azotanowy – 9,46 mgN-NO_3/l;
37. stosować system kontroli poziomu zapełnienia zbiorników reakcyjnych i magazynowych;
38. prowadzić monitoring ścieków surowych i oczyszczonych zgodnie z wymaganymi przepisami;
39. dokonywać regularnych przeglądów urządzeń całej oczyszczalni, prowadzić wymagane prace konserwacyjne w tym wylotu oraz skarpy w rejonie zrzutu ścieków, wykryte awarie i usterki niezwłocznie usuwać;
40. powstałe w ramach działalności instalacji osady (bytowe, przemysłowe, nadmierne) przekazywać uprawnionym odbiorcom do zagospodarowania, na warunkach zawartych w umowie;
41. w przypadku przekazywania osadów ściekowych do biogazowni nie prowadzić procesu przetwarzania (odwadniania i higienizacji);
42. w przypadku rolniczego wykorzystania zastosować procesy odwadniania i higienizacji w instalacji przetwarzania osadu ściekowego.

II. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

1. zaprojektowanie systemu odprowadzania zanieczyszczeń z budynku oczyszczalni oraz zbiornika uśredniającego poprzez złoże biofiltra o skuteczności redukcji emisji zanieczyszczeń wynoszącej minimum 80% i powierzchni wynoszącej maksymalnie 61,5 m^2;
2. zapewnić izolacyjność ścian zewnętrznych oraz dachu projektowanego budynku technologicznego na poziomie minimum 25dB;
3. na potrzeby funkcjonowania przedsięwzięcia zainstalować maksymalnie:
   a) 4 szt. wentylatorów dachowych wyciągowych o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 75 dB każdy;
   b) 1 centrali wentylacyjnej biofiltra o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 80 dB.

III. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś.

IV. Brak konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Uzasadnienie

Wnioskodawca firma Olewnik Sp. z o.o. reprezentowana przez firmę AKU TECH Radosław Trzaska ul. Bielicka 3/35, 85-135 Bydgoszcz zwróciła się do Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z wnioskiem z dnia 12.09.2024 r. (data wpływu do Urzędu 14.07.2025r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na **„budowie zakładowej oczyszczalni ścieków przemysłowych biologicznie rozkładanych i ścieków bytowych oraz instalacji do przetwarzania osadów ściekowych na terenie nieruchomości położonej w gminie Drobin pod adresem Świerczynek 10A, 09-210 Drobin na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 95/3, 95/5, 95/6, 96/1, 97/1 obręb Świerczynek"**
Stosownie do przepisu art. 74 ust. 1 ustawy OOŚ do wniosku dołączono: raport o odziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia - wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych, poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej.
Rodzaj, parametry i charakterystyka przedsięwzięcia zalicza je do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 47 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Stroną w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości, na której będzie

realizowane przedsięwzięcie oraz znajdujących się w odległości 100 m od granicy terenu inwestycyjnego.

Zawiadomieniem z dnia 22.07.2025r. znak ORiK.6220.10.2025 strony postępowania zostały powiadomione o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Na podstawie art. 77 ustawy OOŚ, organ prowadzący postępowanie pismem z dnia 21.07.2025r. znak ORiK.6220.10.2025 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie o uzgodnienie warunków realizacji dla planowanego przedsięwzięcia.

Pismem z dnia 29.07.2025r. wpłynął wniosek GRAND AGRO FUNDACJI OCHRONY ŚRODOWISKA o dopuszczenie na prawach strony powyższą organizację ekologiczną do niniejszego postępowania. Postanowieniem znak ORiK.6220.10.2025 z dnia 31.07.2025r. dopuszczono powyższą organizację do udziału w postępowaniu.

Pismem znak: WOOŚ-I.4221.288.2025.MŚ z dnia 06.08.2025r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie poinformował o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 30 października 2025r.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie pismem znak PZ-OP-II.7030.3.90.2025.AT z dnia 06.08.2025r. zwrócił wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Drobin ze względu na brak właściwości do wydania opinii w przedmiotowej sprawie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku pismem znak: ZNS.9022.2.69.2025.GB z dnia 19.08.2025r., zaopiniował pozytywnie realizację przedsięwzięcia.

Zawiadomieniem-Obwieszczeniem znak ORiK.6220.10.2025 z dnia 18.09.2025r. Burmistrz Miasta i Gminy Drobin poinformował strony o przebiegu postępowania oraz o zmianie terminu załatwienia sprawy do dnia 28 listopada 2025r.

Pismem z dnia 22.09.2025r. znak W.RZŚ.4900.124.2025.KW Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie wezwał Inwestora do uzupełnienia raportu. Burmistrz Miasta i Gminy Drobin pismem znak ORiK.6220.10.2025 z dnia 26.09.2025r. przekazał pismo do Inwestora. W dniu 21.10.2025r. wpłynęły uzupełnienia do raportu z dnia 16.10.2025r. przedłożone przez pełnomocnika Wnioskodawcy. W dniu 22.10.2025r. Burmistrz Miasta i Gminy Drobin przekazał uzupełnienia do Organów opiniujących.

Pismem znak: WOOŚ-I.4221.288.2025.MŚ.2 z dnia 31.10.2025r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie poinformował o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 30 stycznia 2026r.

Zawiadomieniem-Obwieszczeniem znak ORiK.6220.10.2025 z dnia 28.11.2025r. Burmistrz Miasta i Gminy Drobin poinformował strony o przebiegu postępowania oraz o zmianie terminu załatwienia sprawy do dnia 27 lutego 2026r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku pismem znak: ZNS.9011.38.2025.GB z dnia 24.11.2025r. poinformował, że w związku z uzupełnieniem raportu nie wnosi żadnych zmian do wydanej opinii sanitarnej znak: ZNS.9022.2.69.2025.GB z dnia 19.08.2025r.

Pismem z dnia 17.12.2025r. znak W.RZŚ.4900.124.2025.KW.2 Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie wezwał ponownie Inwestora do uzupełnienia raportu. Burmistrz Miasta i Gminy Drobin pismem znak ORiK.6220.10.2025 z dnia 23.12.2025r. przekazał pismo do Inwestora. W dniu 20.01.2026r. Inwestor wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu złożenia uzupełnienia. Powyższe pismo w dniu 22.01.2026r. przekazano do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Pismem z dnia 26.01.2026r. znak W.RZŚ.4900.124.2025.KW.3 Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie wydłużył termin przedłożenia odpowiedzi do dnia 31 stycznia 2026r. W dniu 29.01.2026r. Inwestor wystąpił ponownie z wnioskiem o przedłużenie terminu złożenia uzupełnienia. Powyższe pismo w dniu 30.01.2026r. przekazano do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Pismem z dnia 10.02.2026r. znak W.RZŚ.4900.124.2025.KW.4 Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie wydłużył termin przedłożenia odpowiedzi do dnia 28 lutego 2026r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem WOOŚ-I.4220.288.2025.MŚ.3 z dnia 02.02.2026r. uzgodnił realizację przedsięwzięcia oraz wskazał konieczność określenia, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków oraz wymagań, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś.

Zawiadomieniem-Obwieszczeniem znak ORiK.6220.10.2025 z dnia 27.02.2026r. Burmistrz Miasta i Gminy Drobin poinformował strony o przebiegu postępowania oraz o zmianie terminu załatwienia sprawy do dnia 30 kwietnia 2026r.

W dniu 27.02.2026r. wpłynęły uzupełnienia do raportu przedłożone przez pełnomocnika Wnioskodawcy zgodnie z wezwaniem z dnia 17.12.2025r. znak W.RZŚ.4900.124.2025.KW.2 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. W dniu 03.03.2026r. Burmistrz Miasta i Gminy Drobin przekazał uzupełnienia do Organów opiniujących.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem WOOŚ-I.4221.105.2026.MŚ z dnia 26.03.2026r. podtrzymał po uzupełnieniu raportu przez Inwestora stanowisko zawarte w postanowieniu WOOŚ-I.4220.288.2025.MŚ.3 z dnia 02.02.2026r. Ponadto pismem znak WOOŚ-I.4221.105.2026.MŚ.2 z dnia 01.04.2026r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie sprostował oczywiste omyłki pisarskie wynikające z pisma z dnia 26.03.2026r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku pismem znak: ZNS.9011.1.11.2026.GB z dnia 02.04.2026r. poinformował, że w związku z uzupełnieniem raportu nie wnosi żadnych zmian do wydanej opinii sanitarnej znak: ZNS.9022.2.69.2025.GB z dnia 19.08.2025r.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie postanowieniem znak: W.RZŚ.4900.124.2025.KW.5 z dnia 28.04.2026r. uzgodnił realizację przedsięwzięcia oraz określił warunki i wymagań, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś.

Zawiadomieniem-Obwieszczeniem znak ORiK.6220.10.2025 z dnia 30.04.2026r. Burmistrz Miasta i Gminy Drobin, zgodnie z art. 10 k.p.a., poinformował strony postępowania o zgromadzonym materiale dowodowym umożliwiającym merytoryczne rozpatrzenie sprawy, wskazując na możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. W określonym terminie, jak również w toku całego postępowania nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski. Obwieszczeniem znak ORiK.6220.10.2025 z dnia 30.04.2026r. Burmistrz Miasta

i Gminy Drobin działając na podstawie art. 79 ust. 1 w związku z art. 33 ust.1 powiadomił społeczeństwo o możliwości składania uwag i wniosków do przedmiotowego postępowania w terminie do dnia 02.06.2026r. W określonym terminie, nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.

Informacja o złożonym wniosku została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Drobin (www.umgdrobin.bip.org.pl), w zakładce wykaz danych o środowisku pod numerem karty 21/2025, 22/2025.

O wydanych opiniach organ prowadzący postępowanie informował strony postępowania poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Drobin (www.umgdrobin.bip.org.pl), w zakładce wykaz danych o środowisku pod numerem karty 24/2025, 3/2026, 13/2026.

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin po przeanalizowaniu zebranych materiałów oraz biorąc pod uwagę opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w następujący sposób:

1). Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:

Planowane do realizacji przedsięwzięcie polegać będzie na budowie nowej instalacji do oczyszczania ścieków bytowych i przemysłowych, powstających w wyniku prowadzenia działalności produkcyjnej przez firmę *OLEWNIK Sp. z o.o.* oraz posadowienie instalacji do przetwarzania osadów ściekowych. W ramach realizacji inwestycji planuje się następujące:

- Utworzenie dwóch odrębnych systemów kanalizacyjnych dla przesyłu ścieków bytowych i przemysłowych z Zakładu do oczyszczalni;

- Utwardzenie terenu pod drogi pojazdowe, place manewrowe i parkingi;

- Budowa budynku oczyszczalni wraz ze zbiornikami, stanowiącymi m.in. przepompownie, składowe reaktorów biologicznych, zbiorniki buforowe, uśredniające oraz zbiorniki na osady;

- Instalacja zespołu urządzeń powiązanych technologicznie, pełniących funkcję oczyszczania ścieków;

- Posadowienie i uruchomienie instalacji biofiltracyjnej do redukcji zanieczyszczeń atmosferycznych;

- Budowa rurociągu do transportu ścieków oczyszczonych do stawu hydrobotanicznego i następnie do zmodernizowanego końcowego punktu zrzutu;

- Wykonanie instalacji do przetwarzania odpadów w postaci prasy śrubowo-talerzowej przeznaczonej do odwadniania osadów ściekowych;

- Posadowienie wiaty stanowiącej magazyn ustabilizowanych osadów ściekowych przeznaczonych do rolniczego wykorzystania.

Realizacja inwestycji nie będzie wymagała wykonania wycinki ani drzew, ani krzewów.
Projektowana instalacja oczyszczania ścieków będzie umożliwiać oczyszczanie maksymalnie:

- 800 m3 ścieków na dobę,

- 292 000 m3 ścieków w ciągu roku.

Projektowana instalacja przetwarzania odpadów będzie umożliwiać przyjmowanie odpadów w ilości ok. 125 Mg na dobę.
Teren planowanej inwestycji znajduje się poza obszarami, o których mowa w art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.), tzn. poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią. Przez obszary szczególnego zagrożenia powodzią rozumie się:
a) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1%,
b) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%,
c) obszary między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano wał przeciwpowodziowy, a także wyspy i przymuliska, o których mowa w art. 224, stanowiące działki ewidencyjne,
d) pas techniczny.

Planowane zamierzeni inwestycyjne będzie realizowane na działkach nr ew. 95/3, 95/5, 95/6, 96/1, 96/2 i 97/1 (obręb Świerczynek) w gminie Drobin. Inwestycja będzie realizowana w obrębie terenu zakładu *OLEWNIK Sp. z o.o.*, który prowadzi działalność w zakresie produktów pochodzenia zwierzęcego. Na przedmiotowym terenie znajduje się zabudowa przemysłowa wraz z zabudową pomocniczą, w tym zbiornik na gaz, wodny zbiornik ppoż, oczyszczalnia ścieków i trzy stawy hydrobotaniczne, także instalacja fotowoltaiczna. Południowa część terenu składa się głównie z terenów rolnych, które graniczą z ciekiem „Dopływ z Kozłówka". Nieruchomość jest uzbrojona w podłączenie do gminnej sieci energetycznej i wodociągowej. Teren posiada zakładowe sieci kanalizacyjne do odprowadzania oczyszczonych ścieków bytowych i przemysłowych oraz wód deszczowych i roztopowych z terenów utwardzonych do cieku. Nieruchomość znajduje się obrębie terenu zakładu przemysłowego, który posiada dostęp do drogi publicznej. Teren nieruchomości jest częściowo utwardzony.
Realizacja przedsięwzięcia wymaga wykonania wykopów i utwardzenia terenu, prowadzenia robót budowlanych. Prace budowlane będą prowadzone na terenie wolnym od roślinności średniej czy wysokiej, w związku z czym nie następuję potrzeba przeprowadzenia wycinki drzew i krzewów.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Inwestycja będzie realizowana na terenie zakładu *OLEWNIK Sp. z o.o.*, który prowadzi działalność w zakresie przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego polegająca na produkcji przetworów mięsnych z mięsa czerwonego i mięsa drobiowego, mrożenie, wędzarnianie, a także pakowanie, plastrowanie, magazynowanie gotowych produktów i spedycja. Prowadzone procesy technologiczne powodują powstanie ścieków przemysłowych,

które są oczyszczane w istniejącej oczyszczalni ścieków zakładu i odprowadzane do cieku wodnego „Dopływ z Kozłówka". Firma *OLEWNIK Sp. z o.o.* pragnie modernizować technologię oczyszczania ścieków w celu dopasowania jej do rodzaju powstających ścieków. poprodukcyjnych, w związku z czym planuje wymienić istniejącą oczyszczalnię ścieków na nowoczesną oczyszczalnię ścieków przemysłowych i bytowych.
Instalacja produkcyjna eksploatowana przez zakład nie będzie poddawana modernizacji, przebudowie ani nie planuje się również w ramach realizacji niniejszej inwestycji prowadzenia prac budowlanych obejmujących budowę lub przebudowę części Zakładu.
Działalność prowadzona przez *OLEWNIK Sp. z o.o.* powoduje skumulowane oddziaływanie na środowisko wraz z instalacją objętą inwestycją w następującym zakresie:

- emisja gazów i pyłów do powietrza w wyniku pracy Zakładu oraz uwolnienie gazów z oczyszczalni ścieków, a także spalania paliw w komorach silnikowych pojazdów poruszających się po terenie zakładu;
- emisja hałasu w wyniku pracy instalacji produkcyjnej, systemów wentylacyjnych oraz ruchu pojazdów, a także instalacji oczyszczalnia ścieków przemysłowych;
- emisja ścieków bytowych i produkcyjnych, które są oczyszczane w planowanej do realizacji zakładowej instalacji oczyszczania ścieków;
- wytwarzanie odpadów w wyniku prowadzenia procesów produkcyjnych oraz działalności oczyszczalni ścieków i instalacji do przetwarzania odpadów;
- emisja wód opadowych i roztopowych z utwardzonych terenów Zakładu i oczyszczalni;
- wykorzystanie energii elektrycznej generowanej w instalacji fotowoltaicznej.

Analiza skumulowanego oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia oraz zakładu produkcyjnego w ww. zakresie została szczegółowo przedstawiona w raporcie.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:

W zasięgu oddziaływania inwestycji nie występują obszary parków narodowych, obszary ochrony uzdrowiskowej, strefy ochronne ujęć wód oraz tereny objęte strefami ochrony konserwatorskiej. Teren inwestycji nie jest położony na obszarach wodno-błotnych, czy innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskach łęgowych i ujściu rzek. Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane z dala od wybrzeży i środowiska morskiego oraz obszarów górskich. W celu określenia stanu jakościowego i ilościowego fauny i flory znajdującej się w obrębie terenu zakładu przeprowadzono inwentaryzacje przyrodniczą wskazanego terenu w dniach 23 stycznia 2024 r. oraz 4 czerwca 2024 r., w godzinach pory dziennej, między 12:00 a 17:00.
W czasie prac terenowych zastosowano metodę marszrutową. Pozwala ona na przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji występujących na badanym obszarze gatunków flory naczyniowej oraz siedlisk przyrodniczych. Teren zbadano również pod kątem występowania chronionych siedlisk przyrodniczych.
Biologiczne czynna powierzchnia terenu objętego inwestycją wynosi ok. 58% i obejmuje głównie zbiorowiska bylin oraz zieleń ozdobną.
W północnej części terenu inwestycyjnego zlokalizowana jest zabudowa przemysłowa. Występuje tam wyłącznie zieleń dekoracyjna, w formie nasadzeń roślin ozdobnych wzdłuż granic terenu zabudowanego oraz wokół zbiornika wodnego o funkcji przeciwpożarowej.
Południowa część terenu inwestycyjnego obejmuje nieużytki rolne, trzy stawy hydrobotaniczne oraz instalację fotowoltaiczną. Znajduje się tam również agrocenoza, na której prowadzona jest

uprawa kukurydzy. Zabiegi agrotechniczne wpływają na charakter lokalnej flory ograniczając ją do pospolitych i mało wymagających siedliskowo roślin ruderalnych, które znoszą stosowanie środków ochrony roślin. Dzika roślinność niska pojawia się w zmiennym zagęszczeniu na całym niezabudowanym obszarze. Obszar nie prezentuje wysokiej wartości przyrodniczej.
Na terenie inwestycyjnym roślinność wysoka występuje lokalnie w pobliżu stawów hydrobotanicznych, gdzie obserwuje się nieliczne osobniki drzewiaste brzozy brodawkowatej (Betula pendula) oraz wierzby białej (Salix alba). Poza tymi stanowiskami roślinność drzewiasta ogranicza się do nasadzeń dekoracyjnych w północnej części terenu.
W zasięgu odziaływania przedsięwzięcia znajdują się tereny zabudowy wiejskiej, pola uprawne oraz tereny rekreacyjno-sportowe. Przy północnej granicy terenu zlokalizowane są parkingi, budynki administracyjne, boiska sportowe i liczne elementy małej architektury krajobrazu. Od strony północno-zachodniej na terenie sąsiadującej działki prowadzona jest uprawa drzew iglastych o charakterze plantacji choinkowej o ograniczonym znaczeniu przyrodniczym. Od strony południowej teren inwestycyjny graniczy z ciekiem wodnym „Dopływ z Kozłówka". W jego obrębie, powyżej miejsca zrzutu ścieków, występuje pas szuwaru trzcinowego. W pobliżu cieku odnotowano również pojedyncze osobniki bzu czarnego oraz drzewa rodzimych gatunków, takich jak wierzba, wiśnia, topola i brzoza.
W południowej części obszaru oddziaływania przedsięwzięcia występuje areał uprawy rzepaku, natomiast we wschodniej – kukurydzy. Pokrywa roślinna pozostałych części obszaru oddziaływania jest zróżnicowana i obejmuje liczne gatunki roślin zielnych oraz chwastów, m.in. mniszka pospolitego, rdest ptasi, bodziszka drobnego, pokrzywę zwyczajną i inne. Obecność tych gatunków wskazuje na to, że teren jest zdominowany przez typową roślinność łąkową, nieużytkową i ruderalną, która szybko kolonizuje otwarte, nieużytkowane powierzchnie.
Inwentaryzacja wykazała obecność 62 gatunków roślin oraz 16 gatunków zwierząt.
Na terenie inwestycji nie odnotowano siedlisk przyrodniczych NATURA2000, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. *w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000* (Dz.U. 2010 nr 77 poz. 510 z późn. zm.). Nie stwierdzono występowania gatunków roślin oraz siedlisk wymienionych w Dyrektywie Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. *w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory* (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7). Na terenie inwestycyjnym nie stwierdzono występowania gatunków roślin chronionych na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. *w sprawie ochrony gatunkowej roślin* (Dz.U. 2014 poz. 1409). Na zbadanym obszarze nie stwierdzono występowania gatunków grzybów chronionych na mocy rozporządzenia z dnia 9 października 2014 r. *w sprawie ochrony gatunkowej grzybów* (Dz.U. z 2014 r., poz. 1408).
Wszystkie odnotowane gatunki objęte są ochroną częściową lub ścisłą według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. *w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt* (Dz.U.2016 poz. 2183). Wszystkie gatunki ptaków były odnotowane w przelocie lub jako osobniki żerujące na samym terenie inwestycyjnym lub powierzchniach przyległych. Biorąc pod uwagę lokalizację działek inwestycyjnych wśród innych terenów rolnych stwierdzić należy, że realizacja inwestycji nie przyczyni się do znacznego zmniejszenia obszarów występowania roślin oraz związanych z tym miejsc żerowania ptaków. Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie negatywnie oddziaływać na otoczenie inwestycji, a w szczególności na gatunki roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedliska lub siedliska przyrodnicze. Eksploatacja projektowanej instalacji nie będzie kolidować ze szlakami migracji zwierząt, w tym również ptaków.

d) emisji i występowania innych uciążliwości:

Podczas realizacji planowanego przedsięwzięcia w fazie jego budowy źródłem emisji niezorganizowanej substancji do powietrza będą: prace budowlane, ruch samochodowy, związany z przyjmowaniem dostaw materiałów budowlanych, urządzenia i maszyny robocze, przy udziale których prowadzone będą prace budowlano-montażowe. Prowadzone prace mogą przyczynić się do nieznacznego wzrostu zapylenia powietrza. W wyniku ruchu pojazdów następować będzie bezpośrednia emisja gazów cieplarnianych w postaci, np. dwutlenku siarki, dwutlenku węgla, metanu, tlenków azotu oraz węglowodorów alifatycznych i ich pochodnych, czy węglowodorów aromatycznych i ich pochodnych. Emisja zanieczyszczeń zamknie się w obrębie terenu przedsięwzięcia – oddziaływanie będzie występowało w obszarze ograniczonym, będzie tymczasowe.
Po zrealizowaniu przedsięwzięcia źródłem zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza na skutek eksploatacji instalacji będą: praca oczyszczalni ścieków oraz ruch pojazdów dostawczych (ciągników). Występować będzie także emisja niezorganizowana podczas magazynowania osadów ściekowych pod wiatą. W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowana została oczyszczalnia ścieków przemysłowych i bytowych. W związku z pracą instalacji oczyszczalni ścieków źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego będą przede wszystkim:
– zbiorniki zewnętrzne otwarte (emisja niezorganizowana – unos zanieczyszczeń z zewnętrznych otwartych zbiorników)
– naturalne uwolnienie substancji z komory beztlenowej, komory tlenowej oraz dwóch komor membran.
– instalacja biofiltra (zorganizowana emisja zanieczyszczeń gazowych powstających w budynku oczyszczalni w związku z eksploatacją poszczególnych urządzeń i zbiorników oraz z przykrytego zbiornika uśredniającego)
– zbiornik uśredniający oraz budynek oczyszczalni ścieków przemysłowych zostaną wyposażone w wentylację mechaniczną, poprzez którą zanieczyszczenia będą kierowane w celu ich oczyszczenia na złoże biofiltra.
Elementy oczyszczalni ścieków takie jak punkt zlewczy i przepompownia ścieku oczyszczonego nie będą stanowiły źródła emisji.
Emisji zanieczyszczeń do powietrza następować będzie głównie w wyniku unosu substancji zapachowych z powierzchni poszczególnych zbiorników. Większość substancji wydzielających zapachy w ściekach powstaje w wyniku beztlenowego rozkładu materii organicznej zawierającej siarkę i azot. Gazy nieorganiczne powstające w wyniku rozkładu ścieków obejmują powszechnie siarkowodór, amoniak, dwutlenek węgla i metan. Spośród tych gazów tylko siarkowodór i amoniak są nieprzyjemnie pachnące. Często substancje wydzielające zapachy obejmują opary organiczne, takie jak merkaptany i związki organiczne zawierające azot. Natężenie emisji jest uzależnione od rodzaju zbiornika i charakteru znajdujących się w nim ścieków. Zgodnie z informacjami podanymi przez producentów biofiltrów skuteczność dostępnych na rynku instalacji do biologicznego oczyszczania powietrza kształtuje się na poziomie 80-99%. W celu przedstawienie wariantu funkcjonowania Zakładu o najbardziej uciążliwym oddziaływaniu na środowisko atmosferyczne do analizy Inwestor przyjął dolny próg wydajności filtracji tj. 80%.
Praca instalacji oczyszczania ścieków nie będzie negatywnie oddziaływać na otoczenie inwestycji, w tym zasięg oddziaływania, a w szczególności w zakresie emisji gazów cieplarnianych i zapachowo-czynnych. W wyniku ruchu pojazdów transportowych surowców i odpadów następować będzie bezpośrednia emisja gazów cieplarnianych w postaci, np. dwutlenku siarki, dwutlenku węgla, metanu, tlenków azotu oraz węglowodorów alifatycznych i ich pochodnych, czy węglowodorów aromatycznych i ich pochodnych.
Do wykonania analizy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu przyjęto, że w ciągu doby będą odbywały się łącznie 7 transportów – 10 przejazdów pojazdów dostawczych oraz 4 osobowych w dwie strony wzdłuż drogi dojazdowej. Instalacja objęta inwestycją znajdować się będzie na terenie zakładu produkcyjnego przetworów mięsno-wędliniarskich *OLEWNIK*

Sp. z o.o. W wyniku prowadzonej działalności produkcyjnej generowana jest emisja gazów i pyłów ze spalania paliw w silnikach pojazdów poruszających się po terenie zakładu, spalania paliw w instalacjach energetycznych zakładu oraz emisja gazów z wędzarni. Nie przewiduje się znaczącej zmiany trybu pracy Zakładu produkcyjnego, a więc oddziaływanie zakładu na środowisko atmosferyczne nie ulegnie zmianie w stosunku do obecnego.

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo Ochrony Środowiska* (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 ze zm.) instalacja nie klasyfikuje się do działalności objętych możliwością wystąpienia poważnej awarii, tj. zdarzeń, w szczególności emisji, pożaru, czy eksplozji, powstałych w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzących do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.
Prawidłowo działająca oczyszczalnia ścieków nie odpowiada kryteriom klasyfikującym projektowaną instalację do grupy zakładów o zwiększonym ryzyku lub zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. *w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej* (Dz.U. 2016 poz. 138). Jednak skutki awarii instalacji, podobnie jak skutki poważnych awarii, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo Ochrony Środowiska,* mogą stwarzać zagrożenie dla środowiska, w tym również ludzi. Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo Ochrony Środowiska* oczyszczalnie ścieków nie powinny powodować pogorszenia stanu środowiska lub zagrożenia zdrowia ludzi. Jednak z prowadzonych przez GIOŚ rejestrów nadzwyczajnych zagrożeń środowiska wynika, że wiele przypadków skażenia wód powierzchniowych spowodowane jest właśnie przez awarie oczyszczalni ścieków. Nawet w przypadku dobrze zaprojektowanych, wykonanych i właściwie eksploatowanych oczyszczalni ścieków, przy ciągłym nadzorze procesu technologicznego, na każdym etapie tego procesu, mogą wystąpić zdarzenia szkodliwe (niepożądane i awaryjne), powodujące różne skutki dla środowiska. Poważne awarie występują zazwyczaj w wyniku pożaru, eksplozji lub uwolnienia w trakcie procesu przemysłowego substancji niebezpiecznych. Poważne awarie prowadzą do powstania natychmiastowego lub opóźnionego poważnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i/lub środowiska. Przykładem takiego zagrożenia może być, np. zanieczyszczenie cieku naturalnego lub kanału na długości co najmniej 5 km. m. Takie lub podobne skutki mogą powstać w wyniku awarii oczyszczalni ścieków. W związku z tym, w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii na terenie oczyszczalni, w wyniku której powstanie zagrożenie dla środowiska, w tym również zdrowia i życia ludzi, Inwestor. zobowiązuje się poinformować o tym zdarzeniu odpowiednie władze. Znaczące skutki tej grupy awarii będą zgłaszane do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
W celu zapobiegania skutkom możliwych awarii, opracowany zostanie plan reagowania w przypadku awarii, a pracownicy zostaną przeszkoleni z odpowiednich procedur postępowania. Przewiduje się czasowe wstrzymanie pracy instalacji oczyszczania ścieków w przypadku przekroczenia dopuszczalnych poziomów ładunku w oczyszczonych ściekach. W przypadku wstrzymania pracy oczyszczalni ścieków do momentu usunięcia awarii lub usterki zakłada się przekierowanie ścieków do starej oczyszczalni lub po jej likwidacji wywożenie ścieków z terenu zakładu do pobliskich oczyszczalni ścieków.
Projekt oczyszczalni ścieków został wykonany w oparciu o najnowsze i możliwie najlepsze dostępne techniki budowlane. Dobór materiałów do sporządzonego projektu technologicznego

został wykonany z pełną precyzją, w oparciu o wiedzę i wieloletnie doświadczenie, z uwzględnieniem wszelkich przepisów branżowych i ppoż. Pracownicy pracujące podczas modernizacji oczyszczalni ścieków będą posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz umiejętności związane z wykonywanym zawodem, jak również będą po odbytym szkoleniu bhp.
Teren inwestycji nie znajduje się w obszarze narażonym na wystąpienie zagrożenia powodziowego. Zakład znajduje się z dala od terenów zagrożonych procesami geodynamicznymi, na których istnieje możliwość wystąpienia osuwisk. Na wypadek wystąpienia klęsk żywiołowych, np. pożaru, zostaną wyznaczone drogi ewakuacyjne, punkty zbiórki, itd.

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie:

Ilość oraz rodzaj odpadów powstająca w wyniku realizacji przedsięwzięcia.

L.p.	*Kod odpadu*	*Rodzaj odpadu*	*Ilość, Mg/rok*	*Sposób postępowania*
1	2	3	4	5
1.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	0,10	Odpady magazynowane będą w pojemnikach, kontenerach, workach typu big-bag, ułożone na paletach, zbelowane lub luzem na placu budowy. Odpady będą ewidencjonowane i po zebraniu odpowiedniej ilości będą przekazywane uprawnionym odbiorcom do dalszego zagospodarowania.
2.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	0,50	Odpady magazynowane będą w pojemnikach, kontenerach, workach typu big-bag, ułożone na paletach, zbelowane lub luzem na placu budowy. Odpady będą ewidencjonowane i po zebraniu odpowiedniej ilości będą przekazywane uprawnionym odbiorcom do dalszego zagospodarowania.
3.	15 01 03	Opakowania z drewna	0,20	Odpady magazynowane będą w pojemnikach, kontenerach, workach typu big-bag, ułożone na paletach, zbelowane lub luzem na placu budowy. Odpady będą ewidencjonowane i po zebraniu odpowiedniej ilości będą przekazywane uprawnionym odbiorcom do dalszego zagospodarowania.
4.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	0,10	Odpady magazynowane będą w pojemnikach, kontenerach, workach

				typu big-bag, ułożone na paletach, zbelowane lub luzem na placu budowy. Odpady będą ewidencjonowane i po zebraniu odpowiedniej ilości będą przekazywane uprawnionym odbiorcom do dalszego zagospodarowania.
5.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	10,0	Odpady będą powstawać podczas budowy zaprojektowanej i zaplanowanej infrastruktury. Odpady będą zbierane w kontenerach na gruz w wyznaczonym i opisanym miejscu na terenie obiektu. Po zebraniu odpowiedniej ilości odpady odbierane przez uprawniony podmiot i przekazywane do dalszego zagospodarowania.
6.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	4 000,00	Odpady będą powstawać podczas wykonania wykopów. Odpady będą zbierane w formie pryzm bezpośrednio na podłożu w wyznaczonym i opisanym miejscu na terenie obiektu. Po zebraniu odpowiedniej ilości odpady odbierane przez uprawniony podmiot i przekazywane do dalszego zagospodarowania.
7.	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	10,00	Odpady będą powstawać podczas budowy zaprojektowanej i zaplanowanej infrastruktury. Odpady będą zbierane w kontenerach na gruz w wyznaczonym i opisanym miejscu na terenie obiektu. Po zebraniu odpowiedniej ilości odpady odbierane przez uprawniony podmiot i przekazywane do dalszego zagospodarowania.
8.	20 01 01	Papier i tektura	0,01	Odpady magazynowane będą w kontenerach na odpady komunalne ustawione na placu budowy. Odpady będą ewidencjonowane i po zebraniu odpowiedniej ilości będą przekazywane uprawnionym odbiorcom

				do dalszego zagospodarowania
9.	20 01 02	Szkło	0,01	Odpady magazynowane będą w kontenerach na odpady komunalne ustawione na placu budowy. Odpady będą ewidencjonowane i po zebraniu odpowiedniej ilości będą przekazywane uprawnionym odbiorcom do dalszego zagospodarowania.
10.	20 01 08	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji	0,01	Odpady magazynowane będą w kontenerach na odpady komunalne ustawione na placu budowy. Odpady będą ewidencjonowane i po zebraniu odpowiedniej ilości będą przekazywane uprawnionym odbiorcom do dalszego zagospodarowania.
11.	20 01 39	Tworzywa sztuczne	0,01	Odpady magazynowane będą w kontenerach na odpady komunalne ustawione na placu budowy. Odpady będą ewidencjonowane i po zebraniu odpowiedniej ilości będą przekazywane uprawnionym odbiorcom do dalszego zagospodarowania.
12.	20 01 40	Metale	0,01	Odpady magazynowane będą w kontenerach na odpady komunalne ustawione na placu budowy. Odpady będą ewidencjonowane i po zebraniu odpowiedniej ilości będą przekazywane uprawnionym odbiorcom do dalszego zagospodarowania.
13.	20 03 01	Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne	0,02	Odpady magazynowane będą w kontenerach na odpady komunalne ustawione na placu budowy. Odpady będą ewidencjonowane i po zebraniu odpowiedniej ilości będą przekazywane uprawnionym odbiorcom do dalszego zagospodarowania.

14.	20 03 99	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach	0,01	Odpady magazynowane będą w kontenerach na odpady komunalne ustawione na placu budowy. Odpady będą ewidencjonowane i po zebraniu odpowiedniej ilości będą przekazywane uprawnionym odbiorcom do dalszego zagospodarowania.

Rodzaje odpadów przewidzianych do wytworzenia i procesy ich odzysku lub unieszkodliwiania.

L.p.	***Kod odpadu***	***Rodzaj odpadu*** *Klasyfikacja według katalogu odpadów obowiązującego od dnia 06.01.2020 r.*	***Symbol procesu***
1	*2*	*3*	*4*
1.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	R3
2.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	R3
3.	15 01 03	Opakowania z drewna	R3
4.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	R12, R3
5.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	R5
6.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	R5
7.	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	R5
8.	20 01 01	Papier i tektura	R3
9.	20 01 02	Szkło	R5
10.	20 01 08	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji	R1, D2
11.	20 01 39	Tworzywa sztuczne	R3
12.	20 01 40	Metale	R5
13.	20 03 01	Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne	R1, D1, D10

14.	20 03 99	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach	R5, D5, D9

Na etapie wstępnej koncepcji technologicznej nie jest możliwe jednoznaczne ustalenie ilości odpadów powstających w trakcie realizacji przedsięwzięcia, powyższe wartości mają charakter szacunkowy.
Wytwarzane podczas realizacji przedsięwzięcia odpady podlegać będą selektywnej zbiórce „u źródła" na poszczególnych stanowiskach pracy, magazynowaniu w warunkach zapewniających przestrzeganie obowiązujących zasad ich „bezpiecznego" magazynowania, a następnie przekazywane do uprawnionych odbiorców w celu ich ostatecznego zagospodarowania lub unieszkodliwienia, co zapewni maksymalne ograniczenie emisji odpadów do środowiska.
Strefa magazynowania odpadów zostanie wyposażona w pojemniki do ich magazynowania. Ze względu na neutralny charakter odpadów, przedstawiony sposób ich gromadzenia na terenie inwestycji nie będzie stwarzać zagrożenia dla powietrza oraz środowiska glebowego i wodnego. Prowadzona na bieżąco racjonalna gospodarka odpadami na etapie realizacji przedsięwzięcia przyczyni się do ograniczenia ilości powstających odpadów, jak również zapobiegania nieuzasadnionemu nagromadzeniu odpadów na tym terenie.

Etap eksploatacji
Projektowana instalacja oczyszczalnia ścieków będzie źródłem powstawania odpadów technologicznych (osady i skratki oddzielone podczas oczyszczania ścieków w instalacji, zużyte złoża bofiltru, zużyte opakowania, odpady z piaskowników), odpady eksploatacyjne (ubrania pracownicze, zużyte rządzenia) oraz komunalne.
Wszelkie naprawy i konserwacje urządzeń technologicznych projektowanej podczyszczalni zlecane będą specjalistycznym firmom zewnętrznym, które to będą odpowiedzialne za zagospodarowanie odpadów powstających w związku z wymianą poszczególnych podzespołów i nie przewiduje się ich magazynowania na terenie projektowanej inwestycji.

Rodzaje oraz ilości odpadów przewidzianych do wytworzenia przez instalację, zostały ustalone na podstawie danych uzyskanych w oparciu o analizę danych technologicznych i technicznych.

Odpady przewidziane do wytworzenia na etapie eksploatacji.

L.p.	***Kod odpadu***	***Rodzaj odpadu***	***Ilość, Mg/rok***	***Sposób postępowania***
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	02 02 04, br 02 02 04	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	Odpady będą magazynowane w zabudowanych zbiornikach osadów lub kontenerach w budynku, osady stabilizowane będą przechowywane luzem pod wiatą na placu na nieprzepuszczalnym podłożu z systemem odprowadzania wód odciekowych . Odpady będą ewidencjonowane i przekazywane uprawnionym odbiorcom

				do dalszego zagospodarowania.
2.	13 01 10*	Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych	1,00	Odpady magazynowane będą w oznakowanych, zamykanych pojemnikach lub beczkach, ustawionych w wyznaczonym miejscu w budynku lub na placu na utwardzonej posadzce. Odpady będą ewidencjonowane i po zebraniu odpowiedniej ilości będą przekazywane uprawnionym odbiorcom do dalszego zagospodarowania.
3.	13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	1,00	Odpady magazynowane będą w oznakowanych, zamykanych pojemnikach lub beczkach, ustawionych w wyznaczonym miejscu w budynku lub na placu na utwardzonej posadzce. Odpady będą ewidencjonowane i po zebraniu odpowiedniej ilości będą przekazywane uprawnionym odbiorcom do dalszego zagospodarowania.
4.	13 05 01*	Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach	1,00	Odpady magazynowane będą w oznakowanych, zamykanych pojemnikach lub beczkach, ustawionych w wyznaczonym miejscu w budynku lub na placu na utwardzonej posadzce. Odpady będą ewidencjonowane i po zebraniu odpowiedniej ilości będą przekazywane uprawnionym odbiorcom do dalszego zagospodarowania.
5.	13 05 08*	Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów	1,00	Odpady magazynowane będą w oznakowanych, zamykanych pojemnikach lub beczkach, ustawionych w wyznaczonym miejscu w budynku lub na placu na utwardzonej, szczelnej posadzce. Odpady będą ewidencjonowane i po zebraniu odpowiedniej ilości będą przekazywane uprawnionym odbiorcom do dalszego zagospodarowania.

6.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	0,40	Odpady magazynowane będą w budynku w pojemnikach, kontenerach, workach typu big-bag, ułożone na paletach, zbelowane lub luzem. Odpady magazynowane na placu magazynowym mogą być magazynowane w pojemnikach lub kontenerach. Odpady będą ewidencjonowane i po zebraniu odpowiedniej ilości będą przekazywane uprawnionym odbiorcom do dalszego zagospodarowania.
7.	15 01 03	Opakowania z drewna	0,30	Odpady magazynowane będą w budynku w pojemnikach, kontenerach, workach typu big-bag, ułożone na paletach, zbelowane lub luzem. Odpady magazynowane na placu magazynowym mogą być magazynowane w pojemnikach lub kontenerach. Odpady będą ewidencjonowane i po zebraniu odpowiedniej ilości będą przekazywane uprawnionym odbiorcom do dalszego zagospodarowania.
8.	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	0,10	Odpady magazynowane będą w wydzielonym miejscu w budynku lub na placu na utwardzonej, szczelnej posadzce. Odpady będą umieszczane selektywnie do szczelnych pojemników lub kontenerów, odpowiednio dobranych do rodzaju magazynowanego odpadu. Odpady będą ewidencjonowane i po zebraniu odpowiedniej ilości będą przekazywane uprawnionym odbiorcom do dalszego zagospodarowania.
9.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami	0,50	Odpady magazynowane będą w wydzielonym miejscu w budynku lub na placu na utwardzonej, szczelnej posadzce. Odpady będą umieszczane selektywnie do szczelnych pojemników lub kontenerów, odpowiednio dobranych do rodzaju magazynowanego odpadu. Odpady będą

		niebezpiecznymi (np. PCB)		ewidencjonowane i po zebraniu odpowiedniej ilości będą przekazywane uprawnionym odbiorcom do dalszego zagospodarowania
10.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	0,50	Odpady magazynowane będą w wydzielonym miejscu w budynku lub na placu na utwardzonej, szczelnej posadzce. Odpady będą umieszczane selektywnie do szczelnych pojemników lub kontenerów, odpowiednio dobranych do rodzaju magazynowanego odpadu. Odpady będą ewidencjonowane i po zebraniu odpowiedniej ilości będą przekazywane uprawnionym odbiorcom do dalszego zagospodarowania
11.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	0,05	Odpady magazynowane będą w wydzielonym miejscu w budynku lub na placu na utwardzonej, szczelnej posadzce. Odpady będą umieszczane selektywnie do zamkniętych, szczelnych pojemników lub kontenerów, odpowiednio dobranych do rodzaju magazynowanego odpadu. Odpady będą ewidencjonowane i po zebraniu odpowiedniej ilości będą przekazywane uprawnionym odbiorcom do dalszego zagospodarowania.
12.	16 02 15*	Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń	0,05	Odpady magazynowane będą w wydzielonym miejscu w budynku lub na placu na utwardzonej, szczelnej posadzce. Odpady będą umieszczane selektywnie do zamkniętych, szczelnych pojemników lub kontenerów, odpowiednio dobranych do rodzaju magazynowanego odpadu. Odpady będą ewidencjonowane i po zebraniu odpowiedniej ilości będą przekazywane uprawnionym odbiorcom do dalszego zagospodarowania.
13.	16 02 16	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż	0,05	Odpady magazynowane będą w wydzielonym miejscu w budynku lub na placu na utwardzonej,

		wymienione w 16 02 15		szczelnej posadzce. Odpady będą umieszczane selektywnie do zamkniętych, szczelnych pojemników lub kontenerów, odpowiednio dobranych do rodzaju magazynowanego odpadu. Odpady będą ewidencjonowane i po zebraniu odpowiedniej ilości będą przekazywane uprawnionym odbiorcom do dalszego zagospodarowania.
14.	19 08 01	Skratki	100,00	Odpady magazynowane będą w wydzielonym miejscu w budynku na utwardzonej szczelnej posadzce. Odpady będą umieszczane selektywnie do zamkniętych, szczelnych pojemników lub kontenerów. Odpady będą ewidencjonowane i po zebraniu odpowiedniej ilości będą przekazywane uprawnionym odbiorcom do dalszego zagospodarowania.
15.	19 08 02	Zawartość piaskowników	0,05	Odpady magazynowane będą w wydzielonym miejscu w budynku lub na placu na utwardzonej, szczelnej posadzce. Odpady będą umieszczane selektywnie do zamkniętych, szczelnych pojemników lub kontenerów, odpowiednio dobranych do rodzaju magazynowanego odpadu. Odpady będą ewidencjonowane i po zebraniu odpowiedniej ilości będą przekazywane uprawnionym odbiorcom do dalszego zagospodarowania.
16.	19 08 99	Inne niewymienione odpady	100,0	Odpady w postaci zużytego złoża biofiltra nie będą magazynowane. Odpady wywarzane będą przy wymianie biofiltra i od razu przekazywane uprawnionym odbiorcom do dalszego zagospodarowania.
17.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej	5 000,0	Odpady będą magazynowane w zabudowanych zbiornikach osadów lub kontenerach w budynku, osady stabilizowane będą

		obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne		przechowywane luzem pod wiatą na placu na nieprzepuszczalnym podłożu z systemem odprowadzania wód odciekowych . Odpady będą ewidencjonowane i przekazywane uprawnionym odbiorcom do dalszego zagospodarowania.
18.	20 01 01	Papier i tektura	0,03	Odpady magazynowane będą w wydzielonym miejscu w budynku lub na placu na utwardzonej, szczelnej posadzce. Odpady będą umieszczane selektywnie do szczelnych pojemników lub kontenerów, odpowiednio dobranych do rodzaju magazynowanego odpadu. Po zebraniu odpowiedniej ilości będą odbierane przez uprawniony podmiot i przekazywane do dalszego zagospodarowania.
19.	20 01 02	Szkło	0,02	Odpady magazynowane będą w wydzielonym miejscu w budynku lub na placu na utwardzonej, szczelnej posadzce. Odpady będą umieszczane selektywnie do szczelnych pojemników lub kontenerów, odpowiednio dobranych do rodzaju magazynowanego odpadu. Po zebraniu odpowiedniej ilości będą odbierane przez uprawniony podmiot i przekazywane do dalszego zagospodarowania.
20.	20 01 08	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji	0,05	Odpady magazynowane będą w wydzielonym miejscu w budynku lub na placu na utwardzonej, szczelnej posadzce. Odpady będą umieszczane selektywnie do szczelnych pojemników lub kontenerów, odpowiednio dobranych do rodzaju magazynowanego odpadu. Po zebraniu odpowiedniej ilości będą odbierane przez uprawniony podmiot i przekazywane do dalszego zagospodarowania.
21.	20 01 39	Tworzywa sztuczne	0,02	Odpady magazynowane będą w wydzielonym miejscu w budynku lub na placu na utwardzonej, szczelnej posadzce. Odpady będą umieszczane

				selektywnie do szczelnych pojemników lub kontenerów, odpowiednio dobranych do rodzaju magazynowanego odpadu. Po zebraniu odpowiedniej ilości będą odbierane przez uprawniony podmiot i przekazywane do dalszego zagospodarowania.
22.	20 01 40	Metale	0,005	Odpady magazynowane będą w wydzielonym miejscu w budynku lub na placu na utwardzonej, szczelnej posadzce. Odpady będą umieszczane selektywnie do szczelnych pojemników lub kontenerów, odpowiednio dobranych do rodzaju magazynowanego odpadu. Po zebraniu odpowiedniej ilości będą odbierane przez uprawniony podmiot i przekazywane do dalszego zagospodarowania.
23.	20 03 01	Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne	0,10	Odpady magazynowane będą w wydzielonym miejscu w budynku lub na placu na utwardzonej, szczelnej posadzce. Odpady będą umieszczane selektywnie do szczelnych pojemników lub kontenerów, odpowiednio dobranych do rodzaju magazynowanego odpadu. Po zebraniu odpowiedniej ilości będą odbierane przez uprawniony podmiot i przekazywane do dalszego zagospodarowania.
	20 03 99	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach	0,02	Odpady magazynowane będą w wydzielonym miejscu w budynku lub na placu na utwardzonej, szczelnej posadzce. Odpady będą umieszczane selektywnie do szczelnych pojemników lub kontenerów, odpowiednio dobranych do rodzaju magazynowanego odpadu. Po zebraniu odpowiedniej ilości będą odbierane przez uprawniony podmiot i przekazywane do dalszego zagospodarowania.

Na etapie wstępnej koncepcji technologicznej nie jest możliwe jednoznaczne ustalenie ilości odpadów powstających w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia, powyższe wartości mają charakter szacunkowy.

Rodzaje odpadów przewidzianych do wytworzenia i procesy ich odzysku lub unieszkodliwiania.

L.p.	*Kod odpadu*	*Rodzaj odpadu*	*Symbol procesu*
1	2	3	4
1.	02 02 04, br 02 02 04	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	R3, R10, D9, D10
2.	13 01 10*	Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych	R9
3.	13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	R9
4.	13 05 01*	Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach	D9
5.	13 05 08*	Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów	D9
6.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	R3
7.	15 01 03	Opakowania z drewna	R3
8.	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	D9
9.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	D10
10.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania	R3

		ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	
11.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	D9
12.	16 02 15*	Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń	R4
13.	16 02 16	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	D9
14.	19 08 01	Skratki	R3, D9, D10
15.	19 08 02	Zawartość piaskowników	R5, R12
16.	19 08 99	Inne niewymienione odpady	R1, R3, R10, D9
17.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne	R3, R10, D9, D10
18.	20 01 01	Papier i tektura	R3
19.	20 01 02	Szkło	R5
20.	20 01 08	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji	R1, D2
21.	20 01 39	Tworzywa sztuczne	R3
22.	20 01 40	Metale	R4
23.	20 03 01	Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne	R1, D1, D10
24.	20 03 99	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach	R5, D5, D9

Na etapie eksploatowania instalacji prowadzona działalność i sposób gospodarowania odpadami nie spowodują negatywnego oddziaływania na środowisko. Wytwarzane odpady podlegać będą selektywnej zbiórce „u źródła" – na poszczególnych stanowiskach pracy, magazynowaniu w warunkach zapewniających przestrzeganie zasad BHP, p-poż. i ochrony środowiska, a następnie przekazywaniu do uprawnionych odbiorców w celu ich ostatecznego zagospodarowania lub unieszkodliwienia, co zapewni maksymalne ograniczenie emisji odpadów do środowiska.
Sposób gospodarowania powstającymi odpadami:

- Do zbierania odpadów stosowane będą: pojemniki, worki foliowe, pojemniki zbiorcze, worki typu big-bag, kontenery, itp.,

- W celu ułatwienia identyfikacji magazynowanych odpadów, zamykane pojemniki, worki oraz inne opakowania przeznaczone do gromadzenia odpadów będą oznakowane informacją podającą rodzaj oraz kod magazynowanego odpadu,

- Odpady magazynowane będą w wyznaczonych miejscach magazynowania odpadów,

- Odpady magazynowane będą w sposób selektywny i uporządkowany zgodnie z właściwościami.

Transport odpadów będzie realizowany na podstawie zleceń przez podmioty zewnętrzne posiadające odpowiednie uprawnienia w zakresie transportowania wybranych rodzajów i kodów odpadów lub organizowany będzie przez wytwórcę odpadów. Częstotliwość odbioru odpadów będzie dopasowana do ilości powstających odpadów oraz możliwości magazynowych.

Podczas prowadzonych procesów oczyszczania powstawać będą osady ściekowe pod kodem odpadu (*br) 02 02 04 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków*:

1. Osady przemysłowe – skratki i osady oddzielone od ścieków przemysłowych na etapie mechanicznego i chemicznego oczyszczania;

2. Osady bytowe – skratki oddzielone od ścieków bytowych na etapie mechanicznego oczyszczania;

3. Osady nadmierne – osady oddzielone od ścieków bytowych i przemysłowych na etapie biologicznego oczyszczania;

Zakład przewiduje przekazywanie powstających osadów ściekowych, w zależności od zapotrzebowania odbiorcy, w postaci nieodwodnionej, odwodnionej lub higienizowanej. Osady przemysłowe będą przekazywane uprawnionym zakładom prowadzącym odzysk odpadów, np. biogazowni. Osady bytowe i nadmierne po odwodnieniu i wapnowaniu mogą być przekazywane odbiorcom do obróbki na powierzchni ziemi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2015 r. *w sprawie procesu odzysku R10* (Dz.U. 2015 poz. 132). Stabilizowane osady będą odbierane transportem samochodowym odbiorcy (cysterną) celem rolniczego wykorzystania (nawożenia gruntów ornych) na podstawie zawartych umów. Stosowane w ten sposób osady ściekowe stanowią nawóz organiczny w rozumieniu art. 16 ust. 30a) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.). Warunki wykorzystania nawozu organicznego będą zgodne z „*Programem działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu*" przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2023 r. (Dz.U. 2023 poz. 244). W terminach, kiedy zgodnie z ww. rozporządzeniem nie dopuszcza się stosowania nawozów, przetworzone odpady będą magazynowane w zakładzie pod wiatą. Spółka *OLEWNIK Sp. z o.o.* zakłada także możliwość przyjęcia osadów z innych oczyszczalni ścieków w celu ich odwadniania na prasie śrubowo talerzowej i ewentualnej higienizacji. Przyjmowane odpady będą poddawane w zakładzie przetwarzaniu w ramach procesu odzysku R12 *Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1–R11* zgodnie z ustawa z dn. 14.12.2012 r. *o odpadach* (Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 21 z późn. zm.) – zagęszczanie, kondycjonowanie i mieszanie. Wydajność instalacji do przetwarzania odpadów wyniesie ok. 125 Mg na dobę.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:

Planowana instalacja nie będzie powodować uciążliwości zapachowej w środowisku, a jej eksploatacja nie naruszy standardów jakości powietrza ani komfortu zapachowego w otoczeniu zakładu. Stwierdzony w analizie oddziaływania przedsięwzięcia na stan powietrza atmosferycznego brak przekroczenia obowiązujących standardów jakości środowiska, nie wyklucza możliwości subiektywnego odczuwania przez poszczególne osoby dyskomfortu. Ze względu na skomplikowaną zależność między stężeniem i rodzajem substancji odorotwórczych w powietrzu, warunkami meteorologicznymi, topograficznymi oraz predyspozycjami osobistymi na odczuwaną uciążliwość zapachową. Możliwe subiektywne odczuwanie dyskomfortu nie oznacza negatywnego wpływu przedsięwzięcia na zdrowie i warunki życia ludzi, i nie jest podstawą do uznania oddziaływania przedsięwzięcia za negatywne.

2) Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska lęgowe oraz ujścia rzek:

Teren przedsięwzięcia znajduje się poza obszarami wodno-błotnymi.

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie:

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami wybrzeży oraz poza środowiskiem morskim.

c) obszary górskie lub leśne:

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami górskimi oraz leśnymi.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Przedsięwzięcie położone jest poza obszarami chronionymi, wymienionymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody*, w tym poza obszarami Natura 2000.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

Planowana inwestycja nie znajduje się obszarze objętym ochroną NATURA 2000. Najbliższy obszar objęty ochroną NATURA 2000 „Raciąż" PLH140059 znajduje się w odległości ok. 11 km w północnowschodnim kierunku od planowanej inwestycji.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:

Nie dotyczy.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Analiza wpływu przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska, pozwalają wnioskować, że jego oddziaływanie ograniczy się do przestrzeni w najbliższym sąsiedztwie.

h) gęstość zaludnienia:

Planowane zamierzeni inwestycyjne będzie realizowane na działkach nr ew. 95/3, 95/5, 95/6, 96/1, 96/2 i 97/1 (obręb Świerczynek) w gminie Drobin. Inwestycja będzie realizowana w obrębie terenu zakładu *OLEWNIK Sp. z o.o.*, który prowadzi działalność w zakresie produktów pochodzenia zwierzęcego.

i) obszary przylegające do jezior:

Tren inwestycji leży poza obszarami przylegającymi do jezior.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

Tren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami przylegającymi do obszarów ochrony uzdrowiskowej. Na terenie inwestycyjnym, ani na terenie obrębów sąsiednich nie ma obszarów uzdrowiskowych.

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe:

Na podstawie danych z nowego planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjętym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023, poz. 300), omawiane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Środkowej Wisły, na obszarze jednolitych części wód powierzchniowych, zwanych dalej JCWP, o nr RW 2000102687249 i nazwie: Karsówka. JCWP stanowi naturalną część wód, monitorowaną. Jej stan ogólny określono jako zły, z umiarkowanym stanem ekologicznym. Wskaźnik determinujący stan ekologiczny to: BZT5, OWO, przewodność, azot ogólny, azot amonowy, azot azotanowy, fosfor ogólny, fosfor fosforanowy (V). Rodzaj presji determinującej stan wód w obrębie danej JCWP to presje: troficzne (nawożenie i depozycja oraz źródła przemysłowe oraz źródła bytowe i komunalne (punktowe i rozproszone), zasalające: (eutrofizacja (źródło zgodne ze źródłem troficznym)), hydromorfologiczne (prostowanie koryta - rzeki główne i rzeki pozostałe. JCWP jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cel środowiskowy to umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [azot amonowy, fosfor ogólny, fosforany, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C (maksymalna dopuszczalna wartość w wodzie: do 2740 µS/cm)]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości); zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D oraz dobry stan chemiczny. Dla ww. JCWP określono odstępstwo na podstawie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, zwanej dalej RDW, polegające na odroczeniu terminu do 2027 r. osiągnięcia celów środowiskowych. Jest to związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: azot ogólny, azot azotanowy, OWO, BZT5. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań. Dla ww. JCWP określono również odstępstwo na podstawie art. 4 ust. 5 RDW dla wskaźników, w zakresie których ustalono mniej rygorystyczny cel środowiskowy: azot amonowy, fosfor ogólny, fosforany, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C.
Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest na obszarze jednolitej części wód podziemnych, zwanej dalej *JCWPd,* o europejskim kodzie PLGW200049, której stan chemiczny i ilościowy określono, jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone.

Planowane przedsięwzięcia znajduje się na terenie Głównego Zbiornika Wód Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 215 – Subniecka warszawska – zbiornik nieudokumentowany. Powyższe należy mieć na uwadze przy projektowaniu przedsięwzięcia, w szczególności osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego przez JCWP, jak również niepogarszanie jakości wód podziemnych wykorzystywanych do spożycia.
Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż może wystąpi konieczność wykonania odwodnienia wykopów. W związku z powyższym w sentencji niniejszej decyzji wprowadzono warunek, aby w przypadku stwierdzenia obecności wód gruntowych w obrębie wykopów, ewentualne prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych. Do minimum ograniczony zostanie czas odwadniania wykopu oraz wpływ ww. prac do terenu działki inwestycyjnej. Ponadto, prace ziemne prowadzone będą w sposób nienaruszający stosunków gruntowo-wodnych. Wody z ewentualnego odwodnienia po podczyszczeniu z zawiesiny mineralnej zostaną zagospodarowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Zdjęta wierzchnia warstwa ziemi (odkład) składowana będzie poza obszarami, na których znajdują się cieki wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych. Odkład wykorzystany zostanie w obrębie terenu inwestycyjnego, a jego nadmiar przekazany będzie uprawnionym odbiorcom do zagospodarowania. Powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe gromadzone będą w szczelnych zbiornikach bezodpływowych przewoźnych toalet. Ww. zbiorniki będą systematycznie opróżniane, a ich zawartość odprowadzana będzie przy wykorzystaniu taboru asenizacyjnego do oczyszczalni ścieków, co zabezpieczy środowisko gruntowo-wodne przed przedostaniem się ww. ścieków i zanieczyszczeń w jego obręb. Ponadto, z dokumentacji wynika, iż na etapie realizacji przedsięwzięcia nie będą powstawały ścieki przemysłowe. Teren inwestycji, zarówno na etapie jej realizacji, jak i eksploatacji, wyposażony zostanie w środki (sorbenty) do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych, a w przypadku wycieku ww. substancji, zanieczyszczenie zostanie niezwłocznie usunięte, zaś zużyte środki do neutralizacji przekazane będą uprawnionym odbiorcom.
W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjęte zostaną natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu. Zanieczyszczony grunt przekazany zostanie podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania. Powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia odpady magazynowane będą w sposób selektywny, a następnie będą sukcesywnie przekazywane do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.
Zapotrzebowanie na wodę w celach socjalno-bytowych oraz technologicznych, związanych wyłącznie z eksploatacja zakładu produkcyjnego nie ulegną zmianie. Woda na cele socjalnobytowe oraz technologiczne zakładu *OLEWNIK Sp. z o.o.* będzie pobierana z gminnej sieci wodociągowej zgodnie z warunkami określonymi przez gestora sieci.
Na potrzeby pracy planowanej oczyszczalni ścieków zawracana będzie woda pozyskiwana z oczyszczonych ścieków. Woda ta będzie dezynfekowana lampami UV. Dopuszcza się awaryjnie pobór wody z sieci wodociągowej. Woda wykorzystywana będzie w urządzeniach instalacji oczyszczalni ścieków (sita cylindryczne oraz automatyczne stacje rozdrabniania polimeru) w ilości około ok. 50 m3/dobę. Przewiduje się także okresowe czyszczenie komór membran co 3 miesiące, na potrzeby czego pobierana będzie woda w ilości ok. 0,5 m3. Surowce, preparaty, w tym reagenty i środki chemiczne będą magazynowane w szczelnie zamykanych pojemnikach lub zbiornikach odpornych na działanie substancji zawartych w magazynowanych materiałach, natomiast same pojemniki i zbiorniki będą magazynowane wewnątrz budynków w sposób zabezpieczający przed działaniem czynników zewnętrznych, Miejsca magazynowania osadów ściekowych po higienizacji będą zadaszone ze szczelną posadzką z systemem odprowadzania odcieków. Wody opadowe i roztopowe z terenów

nieutwardzonych, nieujęte w szczelne systemy kanalizacyjne, odprowadzane będą powierzchniowo do gruntu, bez szkody dla gruntów sąsiednich, nie zmieniając stanu wody na gruncie, ani kierunków odpływu wód opadowych znajdujących się na gruncie.
Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych będą odprowadzane poprzez separatory do sieci kanalizacji deszczowej a następnie do cieku „Dopływ z Kozłówka", na warunkach uzyskanych w nowo uzyskanym pozwoleniu wodnoprawnym.
Parametry zanieczyszczeń w odprowadzanych wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych do cieku „Dopływ z Kozłówka" nie będą przekraczać dopuszczalnych wartości wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. *w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych* (Dz.U. 2019 poz. 1311).
W oczyszczalni ścieków będą oczyszczane ścieki przemysłowe pochodzące z procesów przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego w zakładzie *OLEWNIK Sp. z o.o.* oraz ścieki bytowe powstające w tym zakładzie i zapleczu socjalnym projektowanej oczyszczalni. Oczyszczone w instalacji ścieki poprzez istniejący staw hydrobotaniczny odprowadzane będą do wód płynących cieku „Dopływ z Kozłówka" za pomocą istniejącego wylotu dostosowanego do projektowanej instalacji. Parametry ścieków oczyszczonych odprowadzanych do cieku wodnego „Dopływ z Kozłówka": BZT 5 – 15 mgO2/l, fosfor ogólny – 1,46 mgP/l, azot ogólny 14,63 mgN/l, azot amonowy – 1,44 mgN-NH4/l, azot azotanowy – 9,46 mgN-NO3/l.
Na podstawie przeprowadzonych analiz jakościowych, hydraulicznych oraz przyjętych założeń eksploatacyjnych planowany zrzut ścieków oczyszczonych nie spowoduje przekroczenia wartości granicznych wskaźników fizykochemicznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2021 poz. 1475), decydujących o osiągnięciu celów środowiskowych dla II klasy jakości wód.
Podczas eksploatacji instalacji będzie stosowany system kontroli poziomu zapełnienia zbiorników reakcyjnych i magazynowych w związku z czym nie wystąpi możliwość powstawania niekontrolowanego wycieku w wyniku przepełnienia ww. zbiorników. Monitoring ścieków prowadzony będzie poprzez wykonywanie badań jakości ścieków dopływających do oczyszczalni oraz ścieków oczyszczonych odprowadzanych z instalacji, w zakresie parametrów wymaganych obowiązującymi przepisami prawa. Przewiduje się również prowadzenie pomiarów międzyetapowych na poszczególnych etapach procesu technologicznego w celu bieżącej kontroli efektywności oczyszczania ścieków. Zakład będzie dysponował własnym laboratorium, które umożliwi prowadzenie bieżących analiz jakości ścieków.
Instalacja w tym wylot oraz skarpy w rejonie zrzutu ścieków będą regularnie poddawane przeglądom i konserwowane. Wykryte awarie i usterki będą niezwłocznie usuwane. Powstające w ramach działalności instalacji osady ściekowe w ilości 30 000 Mg/rok przekazywane będą do biogazowni na podstawie zawartej umowy. Osady ściekowe w ilości 2 400 Mg/rok przekazywane będą do rolniczego zagospodarowania na podstawie zawartej umowy.
Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowana inwestycja nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym będzie odbywało się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. 2023 r., poz. 300, ze zm.).

3) Rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia nie spowoduje przekroczeń w zakresie standardów jakości środowiska na terenach leżącej w sąsiedztwie istniejącej zabudowy zagrodowej.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać transgranicznie na poszczególne elementy przyrodnicze.

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:

Na podstawie informacji zawartych w raporcie należy stwierdzić, że nie będą występowały oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania:

Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich środków i technik nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

Wszelkie ujemne czynniki występujące w trakcie prowadzonych prac niezbędnych przy realizacji inwestycji będą miały charakter tymczasowy i ich efekt ujemny ustanie po zakończeniu prac.

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Inwestycja będzie realizowana na terenie zakładu *OLEWNIK Sp. z o.o.*, który prowadzi działalność w zakresie przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego polegająca na produkcji przetworów mięsnych z mięsa czerwonego i mięsa drobiowego, mrożenie, wędzarnianie, a także pakowanie, plastrowanie, magazynowanie gotowych produktów i spedycja. Prowadzone procesy technologiczne powodują powstanie ścieków przemysłowych, które są oczyszczane w istniejącej oczyszczalni ścieków zakładu i odprowadzane do cieku wodnego „Dopływ z Kozłówka". Firma *OLEWNIK Sp. z o.o.* pragnie modernizować technologię oczyszczania ścieków w celu dopasowania jej do rodzaju powstających ścieków

poprodukcyjnych, w związku z czym planuje wymienić istniejącą oczyszczalnię ścieków na nowoczesną oczyszczalnię ścieków przemysłowych i bytowych.

g) możliwości ograniczenia oddziaływania:

Celem zapobiegania i ograniczania negatywnych oddziaływań na środowisko, przewiduje się wdrożenie odpowiednich technologii i zastosowanie rozwiązań technicznych oraz podjęcie stosownych działań.

Biorąc pod uwagę zgromadzony materiał w tym opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku a także kierując się kryteriami zawartymi w ustawie OOŚ nie przewiduje się ryzyka wystąpienia negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko na etapie realizacji i eksploatacji, w związku z powyższym

orzeczono jak w sentencji.

Integralną częścią decyzji jest Charakterystyka przedsięwzięcia stanowiąca Załącznik przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
2. Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
3. Niniejszą decyzję dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
4. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu 6 lat od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym

mowa w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli było wydane. O zajęcie przez organ stanowiska można wystąpić po upływie 5 lat od dnia, kiedy decyzja stała się ostateczna.

Grzegorz Szykulski

Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Szykulski
Data: 2026.06.30 11:26:06 +01'00'

Załącznik:
Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy OOŚ.

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł (słownie: dwieście pięć złotych 00/100) na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. – o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044). Opłata została przekazana w dniu 10.07.2025r. na konto Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie Nr 85 9042 1068 0420 0358 2000 0050 Bank Spółdzielczy „Mazowsze" Płock o. Drobin.

Decyzja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Drobin.

Otrzymują:

1. Olewnik Sp. z o.o. – pełnomocnik AKU TECH Radosław Trzaska
2. Strony postępowania wg. wykazu znajdującego się w aktach sprawy zgodnie z art. 49 k.p.a.
   1) Tablica informacyjna Urzędu Miasta i Gminy Drobin;
   2) Sołectwo Świerczynek– celem obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty;
   3) Strona Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie - http://www.umgdrobin.bip.org.pl/
3. ORiK a/a.

Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
2. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku

Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 30.06.2026r.

Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładowej oczyszczalni ścieków przemysłowych biologicznie rozkładanych i ścieków bytowych oraz instalacji do przetwarzania osadów ściekowych na terenie nieruchomości położonej w gminie Drobin pod adresem Świerczynek 10A, 09-210 Drobin na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 95/3, 95/5, 95/6, 96/1, 97/1 obręb Świerczynek"

Firma *OLEWNIK Sp. z o.o.* planuje realizację dwóch przedsięwzięć w ramach jednego zamierzenia inwestycyjnego na terenie nieruchomości położnej w gminie Drobin pod adresem Świerczynek 10A 09-210 Drobin, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 95/3, 95/5, 95/6, 96/1, 96/ i 97/1 (obręb Świerczynek) polegających na ***budowie zakładowej oczyszczalni ścieków przemysłowych biologicznie rozkładanych i ścieków bytowych oraz instalacji do przetwarzania osadów ściekowych.***
Firma *OLEWNIK Sp. z o.o.* prowadzi działalność w zakresie przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego polegająca na produkcji przetworów mięsnych z mięsa czerwonego i mięsa drobiowego, mrożenie, wędzarnianie, a także pakowanie, plastrowanie, magazynowanie gotowych produktów i spedycja. Powstające w wyniku pracy Zakładu ścieki przemysłowe i bytowe są aktualnie oczyszczane w istniejącej zakładowej oczyszczalni ścieków i odprowadzane są do cieku „Dopływ z Kozłówka". Ze względu na rozwój firmy nastąpił wzrost ilości powstających ścieków i pojawiła się konieczność zwiększenia przepustowości oczyszczalni ścieków. Obecnie eksploatowana oczyszczalnia ścieków, z powodu ograniczonych możliwości technologicznych, nie nadaje się do dalszej modernizacji, stąd planowana jest budowa nowoczesnej oczyszczalni ścieków i po jej uruchomieniu wyłączenie z użytkowania istniejącej oczyszczalni ścieków. Oczyszczone ścieki odprowadzane będą poprzez istniejący staw hydrobotaniczny do wód płynących cieku „Dopływ z Kozłówka" za pomocą zmodernizowanego istniejącego wylotu.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. 2019 poz. 1839) instalacja klasyfikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: § 3 ust. 1 pkt. 80) brzmiący *„instalacje do oczyszczania ścieków przemysłowych z wyłączeniem instalacji, które nie powodują wprowadzania do wód lub urządzeń ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. poz. 1311)"*; § 3 ust. 1 pkt. 37) lit. c) brzmiący *„instalacje do naziemnego magazynowania substancji lub mieszanin, w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia nr 1907/2006, niebędących produktami spożywczymi, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 10 m3 oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m3, a także niezwiązanych z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych surowców energetycznych".*

Na postawie art. 77 ust. 1 pkt. 3) ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27.04.2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (tj. Dz. U. 2013, poz. 1232 z późn. zm.)

przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy zasięgnąć opinii organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego – Marszałka Województwa Mazowieckiego. Firma *OLEWNIK Sp. z o.o.* planuje realizację instalacji do przetwarzania odpadów w postaci prasy śrubowo-talerzowej, przeznaczonej do odwadniania osadów ściekowych. Projektowana instalacja umożliwi przyjmowanie i przetwarzanie odpadów o łącznej ilości do ok. 125 Mg na dobę. Instalacja będzie wykorzystywana do odwadniania osadów ściekowych powstających zarówno w planowanej zakładowej oczyszczalni ścieków, jak i osadów dostarczanych z innych oczyszczalni, w celu ich dehydratacji oraz ewentualnej dalszej higienizacji. Przetworzone osady będą przekazywane do rolniczego wykorzystania lub kierowane do dalszego przetwarzania, np. w biogazowniach, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.

Ze względu na planowaną przez spółkę *OLEWNIK Sp. z o.o.* realizację obu wyżej wskazanych przedsięwzięć w ramach jednego zamierzenia inwestycyjnego, wnioskuje się o wydanie jednej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, obejmującej całość planowanej inwestycji.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie polegać będzie na budowie nowej instalacji do oczyszczania ścieków bytowych i przemysłowych, powstających w wyniku prowadzenia działalności produkcyjnej przez firmę *OLEWNIK Sp. z o.o.* oraz posadowienie instalacji do przetwarzania osadów ściekowych.

Realizacja inwestycji nie będzie wymagała wykonania wycinki ani drzew, ani krzewów. Projektowana instalacja oczyszczania ścieków będzie umożliwiać oczyszczanie maksymalnie: 800 m3 ścieków na dobę, 292 000 m3 ścieków w ciągu roku.

Projektowana instalacja przetwarzania odpadów będzie umożliwiać przyjmowanie odpadów w ilości ok. 125 Mg na dobę.

Teren planowanej inwestycji znajduje się poza obszarami, o których mowa w art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.), tzn. poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią. Przez obszary szczególnego zagrożenia powodzią rozumie się:
a) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1%,
b) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%,
c) obszary między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano wał przeciwpowodziowy, a także wyspy i przymuliska, o których mowa w art. 224, stanowiące działki ewidencyjne,
d) pas techniczny.

Realizacja inwestycji opierać się będzie na typowych, atestowanych, nieszkodliwych dla środowiska materiałach. Oddziaływania związane z fazą realizacji przedsięwzięcia będą miały charakter lokalny oraz będą występowały w relatywnie krótkim czasie. Prace budowlane będą prowadzone etapami i w porze dnia.

Grzegorz Szykulski

Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Szykulski
Data: 2026.06.30 12:01:26 +01'00'