


Numer postępowania: PZ.271.20.2020



**Zamawiający:**  
**Miasto i Gmina Drobin**  
**ul. Marszałka Piłsudskiego 12**  
**09-210 Drobin**  
**tel. ( 24) 260-14-41**  
**fax. ( 24) 260-10-62**  
**NIP: 7743211442**  
**REGON: 611015371**

Drobin, 20.10.2020 r.

PZ.271.20.2020

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn.: „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego”.

### Wyjaśnienia treści SIWZ Nr 1

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3) oraz art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ), **Zamawiający – Miasto i Gmina Drobin z siedzibą w Drobinie, ul. Marszałka Piłsudskiego 12, 09-210 Drobin** udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zapytania Wykonawców dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego”. (BZP 588013-N-2020 z dnia 08.10.2020 r. ). Zamawiający zamieszcza, bez ujawniania źródła zapytania, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej, na której udostępniona jest udostępniona.

#### Pytanie nr 1:

Czy możliwe jest wykonanie ”Kontenerów” na bazie typowych kontenerów z wykorzystaniem innej konstrukcji nośnej?

#### Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

#### Pytanie nr 2:

W typowych kontenerach spadek dachu wynosi około 2% - odprowadzenie wody z dachu następuje poprzez rury spustowe umieszczone w słupkach narożnych szt. 4. Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zmianę spadku dachu.

#### Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę spadku dachu.

Numer postępowania: PZ.271.20.2020

**Pytanie nr 3:**

Zastosowanie terrakoty na posadzce kontenerów ma tendencję do odklejania się i "pompowania" na spoinach. Konstrukcja kontenera drga. Prosimy o wyrażenie zgody na podłogę - wykładzina PCV, płyta cetris, ocieplenie, blacha od spodu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na podłogę - wykładzina PCV, płyta cetris, ocieplenie, blacha od spodu.

**Pytanie nr 4:**

Łazienka- przy wymiarach pomieszczenia podanych w projekcie- nie ma możliwości ustawienia urządzeń sanitarnych Czy można zmienić wymiary łazienki (umieścić ją na całej szerokości krótszego boku), okienko 50x150 umieścić w łazience z szybą mat.. Prosimy o wyrażenie zgody.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 5:**

W kontenerach z poz. 2.1.5 i 2.1.7 – blacha trapezowa na ścianie i dachu gr. 5cm. Proszę o informacje, czy są to kontenery bez ocieplenia ( tylko blacha od zewnątrz). Proszę o podanie rodzaju blachy.

**Odpowiedź:**

Są to kontenery bez ocieplenia. Powinny zostać zbudowane z **blachy trapezowej**, czyli takiej, która posiada przetłoczenia zwiększające sztywność i wytrzymałość. Blacha powinna być **zabezpieczona antykorozyjnie** oraz pokryta powłoką malarską w dowolnym kolorze. Między dwoma arkuszami blachy umieszczona powinna być **warstwa termoizolacji**.

**Pytanie nr 6:**

W kontenerach z poz. 2.1.5 i 2.1.7 na rzutach na posadzce występuje beton, na przekroju terrakota – prośba o podanie które rozwiązanie obowiązuje Wykonawcę.

**Odpowiedź:**

Chodzi o beton.

**Pytanie nr 7:**

W oparciu o wizję lokalną można stwierdzić, iż na terenie działki 459/1 zalegają odpady. Czy zamawiający uprzątnie plac budowy przed jego przekazaniem czy też koszty związane z transportem oraz utylizacją odpadów winny być ujęcie w przedmiotowej ofercie.



Numer postępowania: PZ.271.20.2020

**Odpowiedź:**

Zamawiający **nie uprzątnie** placu budowy przed jego przekazaniem. Koszty związane z transportem oraz utylizacją odpadów potencjalny Wykonawca powinien ująć w przedmiotowej ofercie.

**Pytanie nr 8:**

Prosimy o sprecyzowanie, w myśl planu zagospodarowania przestrzennego należy dostarczyć 4 sztuki pojemników Zb1, na planie zagospodarowania przestrzennego wskazano pojemność pojemnika – 2,4m<sup>3</sup> podobnie jak w treści projektu budowlanego str. 62, natomiast na stronie 71 projektu budowlanego przedstawiono przykładowe pojemniki o pojemności 240l. Prosimy o sprecyzowanie jakiej pojemności winny być pojemniki Zb1.

**Odpowiedź:**

Powinno być pojemniki o pojemności 240l.

**Pytanie nr 9:**

Czy pojemniki Zb oraz Zb1 winny być objęte ofertą? W ocenie Spółki dostawa powyższych pojemników nie została uwzględniona w przedmiarze robót.

**Odpowiedź:**

Tak, pojemniki Zb i Zb1 powinny zostać ujęte w przedmiotowej ofercie.

Z poważaniem

**BURMISTRZ**

*Grzegorz Szykułski*