



m² POM. NA ZBIOR. OLEJU
8.54
TERAKOTA

m² POM. TECHNICZNE
4.80
TERAKOTA

m² W.C. NIEPEŁNOSPRAWNYCH
3.74
TERAKOTA
5.00

m² WIATROŁAP DO REHABILITACJI
9.20
TERAKOTA

m² WIATROŁAP DO PRZEDSZKOLA
11.0
TERAKOTA

WYKAZ GRZEJNIKÓW PURMO C - 22

- o wysokości 300 i długości 400 - 27 kpl
- = 500 = 1000 - 19 kpl
- = 600 = 1600 - 31 kpl

ZASILANIE
POWRÓT

*mgr inż. Andrzej Marcinkowski
upr. do nadzoru i kierowania
Pracownia Projektowa
ul. Świdnicka 14 m 19
02-417-25-73 tel. kom. 606011 69-11-40*

TEMAT	PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU MIEJSKO-GMINNEGO PRZEDSZKOLA W DROBINIE WEWNĘTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA	
ADRES	DROBIN UL. PRZYSZŁOŚĆ DZ. NR 517/1 POW. PŁOCK	
INWESTOR	URZĄD MIASTA I GMINY W DROBINIE UL. PIŁSUDSKIEGO 12	
OPRACOWAŁ:	DATA	Podpis
mgr inż. Andrzej Marcinkowski	STYCZEŃ 2009	
Skala: 1:50	RZUT PARTERU	Rys. nr. 1