

## KOSZTORYS OFERTOWY

### " Przebudowa drogi gminnej relacji Świerczynek-Drobin od km 0+000 do km 0+886"

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.(zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	0.886		
2	D.04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	-	-	-	-
2.1		WYKOANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0-31,5mm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE, WARSTWA GRUB. 10 CM 324,0 x 5,2 = 1684.8 m2	m2	1 684.80		
3	D.05.03.05	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO	-	-	-	-
3.1		WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO O UZIARNIENIU 0/12,8mm WARSTWA WIĄŻĄCA GRUBOŚĆ WARSTWY 4 CM 324,0 x 5,1 = 1652.4 m2	m2	1 652.40		
3.2		WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO O UZIARNIENIU 0/8mm WARSTWA ŚCIERALNA GRUBOŚĆ WARSTWY 3 CM 886,0 x 5,0 = 4430,00 m2	m2	4 430.00		
4	D.05.01.03	WYKONANIE POBOCZY				
4.1		WYKONANIE POBOCZY ŻWIROWYCH Z POSPÓLKI 886,0 x 1,0 x 2 = 1732,0 m2	m2	1 772.00		
<b>Razem netto</b>						
<b>22 % VAT</b>						
<b>Razem brutto</b>						

.....  
(podpis )