

Kosztorys ofertowy
Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE <i>Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę</i>				
1	KNNR 1 0111-010-043	<i>Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Czynność robót: D-01.01.01</i>	0,80	km		
2	KNNR 1 0113-010-050	<i>Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm Czynność robót: D-01.02.02</i>	3 262,40	m2		
3	KNNR 1 0101-070-020	<i>Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 66-75 cm Czynność robót: D-01.02.01</i>	9,00	szt		
4	KNNR 1 0101-040-020	<i>Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 36-45 cm Czynność robót: D-01.02.01</i>	3,00	szt		
5	KNNR 1 0107-010-164	<i>Wywożenie dłuźyc na odległość do 2 km Czynność robót: D-01.02.01</i>	10,17	m-p		
6	KNNR 1 0107-040-164	<i>Wywożenie dłuźyc. Dodatek za każdy dodatkowy rozpoczęty 1 km transportu ponad pierwsze 2 km. krotność 13 Czynność robót: D-01.02.01</i>	10,17	m-p		
7	KNNR 1 0107-030-164	<i>Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km Czynność robót: D-01.02.01</i>	33,00	m-p		
8	KNNR 1 0107-020-164	<i>Wywożenie karpiny na odległość do 2 km Czynność robót: D-01.02.01</i>	33,00	m-p		
9	KNNR 1 0107-050-164	<i>Wywożenie karpiny i gałęzi. Dodatek za każdy dodatkowy rozpoczęty 1 km transportu ponad pierwsze 2 km. krotność 13 Czynność robót: D-01.02.01</i>	66,00	m-p		
		Razem:				
2		ROBOTY ZIEMNE <i>Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne</i>				
10	KNNR 1 0202-040-060	<i>Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m³ z transportem urobku samochodami samowładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III na odległość 10 km Czynność robót: D-02.00.01, D-02.01.01</i>	1 598,71	m3		
11	KNNR 1 0208-020-060	<i>Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.do 5t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV krotność 9 Czynność robót: D-02.00.01, D-02.1.01</i>	1 598,71	m3		
12	KNNR 1 0215-010-060	<i>Przemieszczanie spycharkami 55 kW mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległość do 10 m - nakłady podstawowe. Grunt kategorii I-III Czynność robót: D-02.00.01, D-02.01.01</i>	146,00	m3		

1	2	3	4	5	6	7
		Razem:				
3		ROBOTY ROZBIÓRKOWE <i>Kod CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne</i>				
13	KNNR 6 0801-060-050	<i>Mechaniczne rozebranie podbudowy z betonu o grubości 15 cm z wywozem</i> <i>Czynność robót: D-01.02.04</i>	7,38	m2		
14	KNNR 6 0806-020-040	<i>Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem</i> <i>Czynność robót: D-01.02.04</i>	123,00	m		
15	KNNR 6 1106-030-050	<i>Przełożenie chodników z kostki betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową</i> <i>Czynność robót: D-01.02.04</i>	28,00	m2		
		Razem:				
4		PODBUDOWA <i>Kod CPV: 45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego</i>				
16	KNNR 6 0103-030-050	<i>Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca w gruntach kategorii II-VI</i> <i>Czynność robót: D-04.01.01</i>	4 114,80	m2		
17	KNNR 6 0106-060-050	<i>Mechaniczne zagęszczanie piaskiem warstw odcinających, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm</i> <i>Czynność robót: D-04.02.01</i>	4 114,80	m2		
18	KNNR 6 0113-020-050	<i>Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm</i> <i>Czynność robót: D-04.04.00, D-04.04.02</i>	2 934,27	m2		
19	KNNR 6 0113-010-050	<i>Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm</i> <i>Czynność robót: D-04.04.00, D-04.04.02</i>	790,40	m2		
20	KNNR 6 0112-040-050	<i>Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm</i> <i>Czynność robót: D-04.04.01</i>	245,57	m2		
		Razem:				
5		KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA <i>Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg</i>				
21	KNNR 6 0403-030-040	<i>Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej</i> <i>Czynność robót: D-08.01.01</i>	958,10	m		
22	KNNR 6 0404-040-040	<i>Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową</i> <i>Czynność robót: D-08.03.01</i>	140,50	m		
		Razem:				
6		NAWIERZCHNIA <i>Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg</i>				
23	KNNR 6 1005-070-050	<i>Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem</i> <i>Czynność robót: D-05.03.05</i>	2 700,01	m2		
24	KNNR 6 0308-01010-050	<i>Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowylad. 5-10 t</i> <i>Czynność robót: D-05.03.05</i>	2 700,01	m2		
25	KNNR 6 1005-070-050	<i>Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem</i> <i>Czynność robót: D-05.03.05</i>	2 602,98	m2		

1	2	3	4	5	6	7
26	KNNR 6 0309-02010-050	Nawierzchnie z mieszank mineralno-asfaltowych standard I, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowylad. 5-10 t Czynność robót: D-05.03.05	2 602,98	m2		
		Razem:				
7		PARKING + PLAC+OPASKA+PLAC PRZED BUDYNKIEM STRAŻY Kod CPV: 45213312-3 Parkingi				
27	KNNR 6 0104-01010-050	Mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, przy użyciu walca statycznego Czynność robót: D-04.02.01	2 197,90	m2		
28	KNNR 6 0502-03010-050	Parking z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnianie piaskiem Czynność robót: D-05.03.23a	1 000,40	m2		
29	KNNR 6 0502-02010-050	Plac, przystanek, opaska z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, kolorowej, układanej na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnianie piaskiem Czynność robót: D-05.03.23a	1 197,50	m2		
		Razem:				
8		ZJAZDY Kod CPV: 45233222-1 Roboty w zakresie chodników				
30	KNNR 6 0101-090-050	Koryta wykonywane ręcznie, o głębokości 30 cm, na całej szerokości zjazdów, w gruntach kategorii III-IV Czynność robót: D-04.01.01	180,00	m2		
31	KNNR 6 0403-030-040	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej Czynność robót: D-08.01.01	85,00	m		
32	KNNR 6 0104-01010-050	Mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, przy użyciu walca statycznego Czynność robót: D-04.02.01	120,00	m2		
33	KNNR 6 0113-010-050	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Czynność robót: D-04.04.00, D-04.04.02	120,00	m2		
34	KNNR 6 0502-03010-050	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnianie piaskiem Czynność robót: D-05.03.23a	120,00	m2		
35	KNNR 6 0112-010-050	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Czynność robót: D-04.04.01	60,00	m2		
		Razem:				
9		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV: 45236000-0 Wyrównywanie terenu				
36	KNNR 6 1305-010-060	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3 Czynność robót: D-03.02.01a	5,00	m3		
37	KNNR 1 0501-010-050	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III Czynność robót: D-02.01.01	859,60	m2		
38	KNNR 1 0507-010-050	Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5 cm Czynność robót: D-06.01.01	1 384,60	m2		

1	2	3	4	5	6	7
		Razem:				
10		WIATA PRZYSTANKOWA <i>Kod CPV: 45213311-6 Przystanki autobusowe</i>				
39	(AW) AW 0	<i>wykonanie wiaty przytankowej</i>	1,00	szt		
		Razem:				
11		OZNAKOWANIE <i>Kod CPV: 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych</i>				
40	KNNR 6. 0702-010-020	<i>Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm</i> <i>Czynność robót: D-07.02.01</i>	8,00	szt		
41	KNNR 6 0702-040-020	<i>Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i</i> <i>informacyjne o powierzchni do 0,3 m2</i> <i>Czynność robót: D-07.02.01</i>	6,00	szt		
42	KNNR 6 0702-070-020	<i>Pionowe znaki drogowe, drogowaskazy jednoramienne o</i> <i>powierzchni ponad 0,3 m2</i> <i>Czynność robót: D-07.02.01</i>	2,00	szt		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				