

# KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ulic Kryskich, Mniszkówny, Św. Stanisława Kostki w m. Drobin

Lp	Specyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	ilość	Cena(zł)	Wartość(zł)
1	2	3	4	5	6	7
<b>ULICA KRYSKICH I</b>						
1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE WRAZ Z INWENTARYZACJĄ	km	0,583		
2	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNTACH KAT. I-V Z TRANSPORTEM UROBKU NA ODLEGŁOŚĆ DO 10 KM	m3	1480,49		
3	D.01.02.01	KARCZOWANIE KRZAKÓW DO 10 CM ŚREDNICY	szt.	121,00		
4	D.08.01.01	USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH 15x30x100 CM NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM	mb	1198,00		
5	D.08.03.01	USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH O WYMIARACH 8x25x100 CM	mb	655,00		
6	D.04.02.01	WYKONANIE WARSTWY ODCINAJĄCEJ Z PIASKU GRUB. WARSTWY 10 CM NA ZJAZDACH, CHODNIKACH I JEZDNI	m2	4844,61		
7	D.04.04.04	WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO O UZIARNIENIU 0-31,5 MM, WARSTWA GRUB. 15 CM NA ZJAZDACH I JEZDNI	m2	4373,41		
8	D.05.03.23	WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ SZAREJ O GRUB. 6 CM NA CHODNIKU NA PODSYPCE EMENTOWO-PIASKOWEJ GR. 3 CM	m2	872,00		
9	D.05.03.23	WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ CZERWONEJ O GRUB. 8 CM NA ZJAZDACH NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ GR. 3 CM	m2	433,41		
10	D.05.03.05	WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO O UZIARNIENIU 0/12,8 WARSTWA WIĄŻĄCA GRUBOŚĆ WARSTWY 4 CM	m2	3540,00		
11	D.05.03.05	WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO O UZIARNIENIU 0/8,0 WARSTWA ŚCIERALNA GRUBOŚĆ WARSTWY 3 CM	m2	3540,00		
12	D.05.01.03	WYKONANIE POBOCZY Z POSPÓŁKI O GR. 15 CM	m2	600,00		
13	D.06.01.01	HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAWĄ PRZY GRUBOŚCI HUMUSU 6-15 CM	m2	1000,00		
14	-	REGULACJA STUDNI KANALIZACJI SANITARNEJ I TELEFONICZNEJ	szt.	24,00		
15	-	REGULACJA ZASUW WODOCIĄGOWYCH	szt.	17,00		
<b>RAZEM ULICA KRYSKICH I</b>						
<b>ULICA KRYSKICH II</b>						
1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE WRAZ Z INWENTARYZACJĄ	km	0,207		
2	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNTACH KAT. I-V Z TRANSPORTEM UROBKU NA ODLEGŁOŚĆ DO 10 KM	m3	496,10		

3	D.08.01.01	USTAWIANIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH 15x25x100 CM NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM	mb	420,00		
4	D.08.03.01	USTAWIANIE OBRZEŻY BETONOWYCH O WYMIARACH 8x25x100	mb	458,00		
5	D.04.02.01	WYKONANIE WARSTWY ODCINAJĄCEJ Z PIASKU GRUB. WARSTWY 10 CM NA ZJAZDACH, CHODNIKACH I JEZDNI	m2	2114,00		
6	D.04.04.04	WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO O UZIARNIENIU 0-31,5 MM, WARSTWA GRUB. 15 CM NA ZJAZDACH I JEZDNI	m2	1513,50		
7	D.05.03.23	WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ SZAREJ O GRUB. 6 CM NA CHODNIKU NA PODSYPCE EMENTOWO-PIASKOWEJ GR. 3 CM	m2	600,50		
8	D.05.03.23	WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ CZERWONEJ O GRUB. 8 CM NA ZJAZDACH NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ GR. 3 CM	m2	271,50		
9	D.05.03.05	WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO O UZIARNIENIU 0/12,8 WARSTWA WIAŻĄCA GRUBOŚĆ WARSTWY 4 CM	m2	1242,00		
10	D.05.03.05	WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO O UZIARNIENIU 0/8,0 WARSTWA ŚCIERALNA GRUBOŚĆ WARSTWY 3 CM	m2	1242,00		
11	D.06.01.01	HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAWĄ PRZY GRUBOŚCI HUMUSU 6-15 CM	m2	443,00		
12	-	REGULACJA STUDNI KANALIZACJI SANITARNEJ I TELEFONICZNEJ	szt.	4,00		
13	-	REGULACJA ZASUW WODOCIĄGOWYCH	szt.	3,00		
<b>RAZEM ULICA KRYSKICH II</b>						
<b><u>ULICA MNISZKÓWNY</u></b>						
1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE WRAZ Z INWENTARYZACJĄ	km	0,176		
2	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNTACH KAT. I-V Z TRANSPORTEM UROBKU NA ODLEGŁOŚĆ DO 10 KM	m3	411,720		
3	D.08.01.01	USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH 15x30x100 CM NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM	mb	561,00		
4	D.08.03.01	USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH O WYMIARACH 8x25x100	mb	24,00		
5	D.04.02.01	WYKONANIE WARSTWY ODCINAJĄCEJ Z PIASKU GRUB. WARSTWY 10 CM NA ZJAZDACH, CHODNIKACH I JEZDNI	m2	1411,98		
6	D.04.04.04	WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO O UZIARNIENIU 0-31,5 MM, WARSTWA GRUB. 15 CM NA ZJAZDACH I JEZDNI	m2	1383,18		
7	D.05.03.23	WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ SZAREJ O GRUB. 6 CM NA CHODNIKU NA PODSYPCE EMENTOWO-PIASKOWEJ GR. 3 CM	m2	28,80		
8	D.05.03.23	WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ CZERWONEJ O GRUB. 8 CM NA ZJAZDACH NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ GR. 3 CM	m2	1383,18		

9	D.06.01.01	HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAWĄ PRZY GRUBOŚCI HUMUSU 6-15 CM	m2	1003,69		
10	-	REGULACJA STUDNI KANALIZACJI SANITARNEJ I TELEFONICZNEJ	szt.	9,00		
11	-	REGULACJA ZASUW WODOCIĄGOWYCH	szt.	14,00		
<b><u>RAZEM ULICA MNISZKÓWNY</u></b>						
<b>ULICA ŚW. STANISŁAWA KOSTKI</b>						
1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE WRAZ Z INWENTARYZACJĄ	km	0,175		
2	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNTACH KAT. I-V Z TRANSPORTEM UROBKU NA ODLEGŁOŚĆ DO 10 KM	m3	348,350		
3	D.08.01.01	USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH 15x30x100 CM NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM	mb	508,00		
4	D.08.03.01	USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH O WYMIARACH 8x25x100	mb	24,00		
5	D.04.02.01	WYKONANIE WARSTWY ODCINAJĄCEJ Z PIASKU GRUB. WARSTWY 10 CM NA ZJAZDACH, CHODNIKACH I JEZDNI	m2	1041,71		
6	D.04.04.04	WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO O UZIARNIENIU 0-31,5 MM, WARSTWA GRUB. 15 CM NA ZJAZDACH I JEZDNI	m2	1012,01		
7	D.05.03.23	WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ SZAREJ O GRUB. 6 CM NA CHODNIKU NA PODSYPCE EMENTOWO-PIASKOWEJ GR. 3 CM	m2	28,80		
8	D.05.03.23	WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ CZERWONEJ O GRUB. 8 CM NA ZJAZDACH NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ GR. 3 CM	m2	1012,01		
9	D.06.01.01	HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAWĄ PRZY GRUBOŚCI HUMUSU 6-15 CM	m2	1116,40		
10	-	REGULACJA STUDNI KANALIZACJI SANITARNEJ I TELEFONICZNEJ	szt.	15,00		
11	-	REGULACJA ZASUW WODOCIĄGOWYCH	szt.	10,00		
12	D.07.02.01	USTAWIENIE SŁUPÓW Z RUR STALOWYCH DLA ZNAKÓW DROGOWYCH	szt.	35,00		
13	D.07.02.01	WYKONANIE PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH U-16	szt.	3,00		
14	D.07.02.01	TARCZE DO ZNAKÓW DROGOWYCH ODBŁASKOWYCH	szt.	45,00		
<b><u>RAZEM ULICA ŚW. STANISŁAWA KOSTKI</u></b>						
					<b>Razem netto</b>	
					<b>22% VAT</b>	
					<b>Razem brutto</b>	