

WNIOSKI

Inwestor zamierza rozbudować istniejące przedszkole o dwa wiatrołapy :

- 1 - do przedszkola
- 2 - do pomieszczeń aktualnie istniejącej rehabilitacji oraz dobudować salę do zajęć rekreacyjnych dla przedszkola z wykorzystaniem jej na okolicznościowe imprezy dla przedszkola np. choinka.

PONADTO zgodnie z opracowanym Audytem energetycznym budynku przez mgr inż. Waldemara Grabińskiego z 30.10.2005 roku, inwestor zamierza ocieplić istniejące ściany zewnętrzne budynku styropianem gr 14 cm.
Ocieplić stropodach - styropianem pokryty papą termozgrzewalną gr 15 cm
Wykonanie nowej instalacji C.O.

mgr inż. budl. Andrzej Marciniowski
upr. do nadzoru, kierowania
projektowania
ipr. bud. 70/44, ur. wyd. kan. i c.o. 57/93
09-200 SIERPC, ul. Jana Pawła II 14 m 19
024) 275-20-73 tel. kom. (0601) 60 21 44
Opracował:

Tadeusz Roguski
mgr bud. 70/44, ur. wyd. kan. i c.o. 57/93
ipr. projekt. i nadz. bud.
w spec. 70/44, ur. wyd. kan. i c.o. 57/93
tel. 024 275 20 73

Andrzej Julian Łojek
mgr inż. bud. ogólnego
upr. wyk. Nr 17/76
upr. proj. Nr 27/82