

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0101-01 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 619	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 619.000	 619.000
				<b>RAZEM</b>	<b>619.000</b>
2	KNR 2-31 0101-02 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 2 619	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 619.000	 619.000
				<b>RAZEM</b>	<b>619.000</b>
3	KNR-W 2- 02 1103-03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie przemysłowym na podłożu gruntowym 185.7	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 185.700	 185.700
				<b>RAZEM</b>	<b>185.700</b>
4	kalk. własna	Element placu zabaw "małpi gaj" - dostawa i montaż 1	szt szt	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	kalk. własna	Element placu zabaw "mały taternik" - dostawa i montaż 1	szt szt	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	kalk. własna	Element placu zabaw "tarzan" - dostawa i montaż 1	szt szt	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	kalk. własna	Element placu zabaw "huśtawka z dwoma siedziskami" - dostawa i montaż 1	szt szt	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	kalk. własna	Element placu zabaw "bujak auto" - dostawa i montaż 2	szt szt	 2.000	 2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
9	kalk. własna	Element placu zabaw "bujak foka" - dostawa i montaż 2	szt szt	 2.000	 2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
10	kalk. własna	Element placu zabaw "huśtawka kucyk" - dostawa i montaż 2	szt szt	 2.000	 2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
11	kalk. własna	Element placu zabaw "tablica z regulaminem" - dostawa i montaż 1	szt szt	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

**1. ZAKRES OPRACOWANIA:**

Przedmiotem niniejszego opracowania jest kosztorys budowy placu zabaw w miejscowości Drobin, na terenie Kompleksu Urzędzeń Sportowo - Rekreacyjnych, na działce nr ewidencyjny 425/4 (własność Urząd Miasta i Gminy Drobin).

W skład kalkulacji budowy placu zabaw wchodzi:

- korytowanie w całej strefie placu zabaw
- wymiana gruntu na piasek zgodny z normami dotyczącymi placów zabaw
- dostawa i montaż urządzeń placu zabaw
- wykonanie i montaż tablicy informacyjnej z regulaminem placu zabaw

**2. STAN ISTNIEJĄCY:**

Przedmiotowa działka 425/4 jest ogrodzona w zakresie całego Kompleksu Urzędzeń Sportowo - Rekreacyjnych. Na działce znajduje się boisko, "Orlik" w budowie, ciąg komunikacyjny pieszy, ławki i śmietniki oraz zieleni niska.

Na terenie objętym zagospodarowaniem nie ma kolidujących sieci pod i nadziemnych, zieleni wysokiej oraz innych przeszkód terenowych. Istniejące boiska są odgródzone od projektowanego placu zabaw.

**3. ZESTAWIENIE URZADZEN PLACU ZABAW:**

- Małpi gaj szt. 1
- Mały taternik szt. 1
- Tarzan szt. 1
- Huśtawka z dwoma siedziskami szt. 1
- Bujak Auto szt. 2
- Bujak Foczka szt. 2
- Huśtawka Kucyk szt. 2
- Tablica z regulaminem placu zabaw szt. 1