

PRZEBUDOWA Z RTOZBUDOWA BUDYNKU MIESZKANIOWO-PRZEDSZKOLA w DROBINIE - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PRZEDSZKOLU W DROBINIE

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		27	szt.	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
18	KNNR 4 0418-05	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1000 mm	szt.		
		19	szt.	19.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.000</b>
19	KNNR 4 0418-03	Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600 mm i dług. do 1600 mm	szt.		
		25	szt.	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
20	KNNR 4 0412-01	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		57	szt.	57.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.000</b>
21	KNNR 4 0412-01	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm / ODCINAJĄCE NA POWROCIE /	szt.		
		10	szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
22	KNNR 4 0411-04	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
23	KNNR 4 0411-03	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
24	KNNR 4 0411-02	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
25	S-215 0500-01	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. o śr.zewn.rury 20 mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
26	KNNR 4 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
		57	urz.	57.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.000</b>
27	KNNR 4 0406-03	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	próba		
		1	próba	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>