

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Sieć instalacji centralnego ogrzewania będzie połączona z zmordenizowaną saolą instalacji istniejącego przed-szkola</b>					
1	KNR-W 4-01 0337-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej 25	m m	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
2	KNNR 4 0404-02	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 50	m m	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
3	KNR-W 4-01 0325-02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. 25	szt. szt.	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
4	KNR-W 4-01 0325-02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
5	KNNR 4 0418-05	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm 6	szt. szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
6	KNNR 4 0412-01	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm 6	szt. szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
7	KNNR 4 0412-01	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm / odcinające na powrocie / 6	szt. szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
8	S-215 0500-01	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. o śr.zewn.rury 20 mm 6	szt. szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
9	KNNR 4 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) 6	urz. urz.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
10	KNNR 4 0406-03	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) 1	próba próba	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>