

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyczerpanie	J.m.	Poszcz	Razem
<b>Przebudowa drogi gminnej Nr 290542W - Kod CPV: 45233140-2 Roboty drogowe</b>					
<b>1 Przebudowa drogi gminnej Nr 290542W . Kod CPV: 45233140-2 Roboty drogowe</b>					
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 1.3	km		
			km	1.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.300</b>
2	KNNR 1 d.1 0220-03	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 2,00 m3 z transportem urobku samochodami samowyl. na odl. do 1 km lub na odkład w gruncie kat. I-II - wykonanie wykopów 690	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	690.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>690.000</b>
3	KNNR 1 d.1 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.- wykonanie nasypów 6.9	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	6.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.900</b>
4	KNNR 6 d.1 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 7630	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7630.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7630.000</b>
5	KNR 2-31 d.1 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm Krotność = 1.5 7095	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7095.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7095.000</b>
6	KNR 2-31 d.1 0204-01	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkładowego - grub.po zagęszcz. 14 cm 6550	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6550.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6550.000</b>
7	KNR 2-31 d.1 0204-02	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkładowego - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.- do grubości 20 cm Krotność = 6 6550	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6550.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6550.000</b>
8	KNR 2-31 d.1 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górną z tłucznia - grub.po zagęszcz. 15 cm - pobocza Krotność = 2 1859	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1859.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1859.000</b>
9	KNR AT-03 d.1 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 140	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	140.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.000</b>
10	KNR 2-31 d.1 0204-03	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - grub.po zagęszcz.10 cm 170	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	170.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>170.000</b>
11	KNR 2-31 d.1 0204-04	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 20 170	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	170.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>170.000</b>
12	KNNR 6 d.1 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	KNNR 6 d.1 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0,3 m2 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	KNR AT-04 d.1 0104-03	Naprawa nawierzchni bitumicznej - włączenie do drogi publicznej 42	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	42.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.000</b>