

2012-04-17

Inwestor:

MIASTO I GMINA DROBIN
UL. MARSZ. PIŁSUDSKIEGO 12
09-210 DROBIN

Wykonawca:

P.H.U. " DROG - POL II" sc
POŚWIĘTNE, UL. PODMIEJSKA 7
09-100 PŁOŃSK

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa budowy: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ RELACJI NAGÓRKI DOBRSKIE - MALISZEWKO, GMINA DROBIN od km 0+000 do km 5+730 oraz od km 6+700 do km7+586,03

Adres budowy: NAGÓRKI DOBRSKIE - MALISZEWKO, 09-210 DROBIN

Obiekt: DROGA

Rodzaj robót: NAWIERZCHNIOWE

Charakterystyka robót: Inwestycja położona jest na terenie gminy Drobin w miejscowościach Nagórki Dobrskie, Warszewka, Wrogocin, Setropie, Maliszewko. Przebudowa polegać będzie na oczyszczeniu istniejącej nawierzchni bitumicznej i ułożeniu warstwy ścieralnej gr. 4 cm oraz wyrównaniu poboczy kruszywem naturalnym gr. 4 cm. Zakres robót na podstawie projektu budowlanego pn.: "Przebudowa drogi gminnej i powiatowej relacji Nagórki Dobrskie - Maliszewko od k 0+000,00 do 7+586,03" z dnia 13 grudnia 2007r.

CPV: 45233220-7

Data oprac.: 2012-04-17

Podstawa opracowania: KNNR 1, KNNR 6

Sporządził:

mgr inż. Joanna Brzóska

Sprawdził:

inż. Paweł Szymański

MAZ/0191/ZOOD/11

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNNR 10111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. Czynność robót: D-01.01.01 krotność= 1,00	km	6,62
1. od km 0+000 do km 5+730				
		2. 5,730		5,73
3. od km 6+700 do km 7+586,03				
		4. 7,58603-6,700		0,89
5. -----				
6. Przeniesienie +				6,62
2	wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-060-050	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu Czynność robót: D-04.03.01 krotność= 1,00	m2	30965,19
1. od km 0+003 do km 1+400 szer. 4,00m				
		2. 1397*4,00		5588,00
3. od km 1+463 do km 5+730 szer. 5,00m				
		4. 4267*5,00		21335,00
5. od km 6+700 do km 7+586,03, szer. 4,00m				
		6. 886,03*4,00		3544,12
7. włączenia				
		8. 37,58+54,08+29,65+32,16+40,32+28,16+16,19+41,88 +18,47+22,56+47,20+45,96+23,90+59,96		498,07
9. -----				
10. Przeniesienie +				30965,19

2. NAWIERZCHNA

Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

1	2	3	4	5
3	wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-070-050	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem Czynność robót: D-04.03.01 krotność= 1,00	m2	30965,19
1. od km 0+003 do km 1+400 szer. 4,00m				
		2. 1397*4,00		5588,00
3. od km 1+463 do km 5+730 szer. 5,00m				
		4. 4267*5,00		21335,00
5. od km 6+700 do km 7+586,03, szer. 4,00m				
		6. 886,03*4,00		3544,12
7. włączenia				
		8. 37,58+54,08+29,65+32,16+40,32+28,16+16,19+41,88 +18,47+22,56+47,20+45,96+23,90+59,96		498,07
9. -----				
10. Przeniesienie +				30965,19

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ RELACJI NAGÓRKI DOBRSKIE - MALISZEWKO, GMINA DROBIN
od km 0+000 do km 5+730 oraz od km 6+700 do km 7+586,03

1	2	3	4	5
4	wg nakładów rzeczowych KNNR 60309-02010-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych , warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowylad. 5-10 t. Czynność robót: D-05.03.05 krotność= 1,00	m2	30965,19
1. od km 0+003 do km 1+400 szer. 4,00m				
2. 1397*4,00		5588,00		
3. od km 1+463 do km 5+730 szer. 5,00m				
4. 4267*5,00		21335,00		
5. od km 6+700 do km 7+586,03, szer. 4,00m				
6. 886,03*4,00		3544,12		
7. włączenia				
8. 37,58+54,08+29,65+32,16+40,32+28,16+16,19+41,88 +18,47+22,56+47,20+45,96+23,90+59,96		498,07		
9. -----				
10. Przeniesienie +				30965,19

3. POBOCZA

Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

1	2	3	4	5
5	wg nakładów rzeczowych KNNR 60112-040-050	Pobocza z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, krotność 0,5 Czynność robót: D-04.04.01 krotność= 1,00	m2	9919,54
1. od km 0+003 do km 5+730, szer. 0,75m obustronne				
2. (5730-3)*0,75*2		8590,50		
3. od km 6+700 do km 7+586,03, szer. 0,75m obustronne				
4. (7586,03-6700)*0,75*2		1329,04		
5. -----				
6. Przeniesienie +				9919,54

4. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Kod CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

1	2	3	4	5
6	wg nakładów rzeczowych KNNR 61302-010-040	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp, grubość namułu 10 cm Czynność robót: D-06.04.01 krotność= 1,00	m	13226,06
1. od km 0+003 do km 5+730 SP SL				
2. (5730-3)*2		11454,00		
3. od km 6+700 do km 7+586,03 SP SL				
4. (7586,03-6700,00)*2		1772,06		
5. -----				
6. Przeniesienie +				13226,06

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ RELACJI NAGÓRKI DOBRSKIE - MALISZEWKO, GMINA DROBIN
od km 0+000 do km 5+730 oraz od km 6+700 do km 7+586,03

1	2	3	4	5
7	wg nakładów rzeczowych KNNR 10503-030-050	<i>Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie. Grunt kategorii I-III</i> Czynność robót: D-06.01.01 krotność= 1,00	m2	10283,50
1. wg tabeli				
2. 14216,6-3933,10		10283,50		
3. -----				
4. Przeniesienie +				10283,50
8	wg nakładów rzeczowych KNNR 10503-050-050	<i>Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów. Grunt kategorii I-III</i> Czynność robót: D-06.01.01 krotność= 1,00	m2	17989,40
1. wg tabeli				
2. 19539,1-1549,70		17989,40		
3. -----				
4. Przeniesienie +				17989,40