

Przedmiar robót				
Inwestor:	MIASTO I GMINA DROBIN 09-210 DRONIN UL. MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 12			
NAZWA ZADANIA	REMONT DROGI GMINNEJ NR 290514W TUPADŁY – NIEMCZEWO – KARSY GMINA DROBIN POWIAT PŁOCKI			
L.p.	SST podstawa	Opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość jedn.
1	2	3	4	5
1	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	D.01.01.01	Wyznaczanie trasy i punktów wysokościowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	1,115
1.2	D-01.02.04	Wymiana istniejącego przepustu betonowego pod koroną drogi w km 0,369 poprzez rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, wykonanie wykopu, rozebranie przepustu i montaż przepustu z tworzyw sztucznych średnicy 60 cm na ławie fundamentowej żwirowej z odtworzeniem warstw konstrukcyjnych drogi	m	8,00
1.3	D-01.02.04	Montaż ścianek czołowych betonowych wlotu i wylotu przepustu	szt.	2,00
2	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE		
2.1	D-04.03.01 D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11S50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, z transportem mieszanki samochodami samowładowymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową	m2	4 617,00 (1115*4,1)+45,5
3	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
3.1	D-06.03.01	Ścięcie poboczy z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie i wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr 10 cm	m2	1 115,00 1115*0,5*2