

Przedmiar robót				
Inwestor:	MIASTO I GMINA DROBIN ul. Marsz. Piłsudskiego 12, 09-210 Drobin			
Nazwa zadania:	PRZEBUDOWA DRUGI GMINNEJ NR 290536W RELACJI BOROWO – GR. GMINY (PRZECISZEWO) GMINA DROBIN POWIAT PŁOCKI			
L.p	SST podstawa	Opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
1	D.01.01.01	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	D.01.01.01	ROBOTY POMIAROWE PRZY LINIOWYCH ROBOTACH ZIEMNYCH - TRASA W TERENIE RÓWNIANNYM	km	1,150
1.2	D.01.03.04	ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH KABLI TELEFONICZNYCH RURĄ DWUDZIELNĄ AROT PS-110 ZGODNIE Z UZGODNIENIEM ORANGE S.A	mb	6,50
2	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE		
2.1	D.02.00.01 D.02.01.01	ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANE KOPARKAMI PRZEDSIĘBIERNYMI O POJ. ŁYŻKI 0,60 M3 Z ZAGOSPODAROWANIEM UROBKU SAM SAMOWYŁAD. PROFILOWANIE ISTNIEJĄCEGO PASA DROGOWEGO, WYKONANE RÓWNIARKĄ ZDJĘCIE WIERZCHNIEJ WRASTWY GRUNTU POD NOWĄ NAWIERZCHNIĘ ORAZ PRZEMIESZCZENIE NADMIARU ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI W NOWOPROJEKTOWANĄ JEZDNIĘ 2900,75m2*0,1m+1284m2*0,23m	m3	585,40
2.2	D.02.03.01	NASYPY WYKONYWANE MECHANICZNIE WRAZ Z FORMOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM NASYPU Z POZYSKANIEM BRAKUJĄCEJ ILOŚCI MATERIAŁU Z DOWOZU 2900,75m2*0,3m	m3	870,23
3	D.04.00.00	PODBUDOWY		
3.1	D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI DRUGI WYKONYWANE MECHANICZNIE 5*91,5+10*5,25+1023,5*5,5+27*6	m2	6 301,25
3.2	D.04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 GR. PO ZAGĘSZCZ. 15 CM 91,5*3,7+10*3,95+1023,5*4,2+27*5,2	m2	4 817,15
4	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE		
4.1	D.05.03.05b D.04.03.01	WYKONANIE WARSTWY WIĄŻĄCEJ Z MIESZANKI MINERALNO – ASFALTOWEJ AC11W50/70, GRUBOŚĆ WARSTWY PO ZAGĘSZCZENIU 4 CM, Z TRANSPORTEM MIESZANKI SAMOCHODAMI SAMOWYŁADOWCZYMI Z WYTWÓRNI DO MIEJSCA WBUDOWANIA, PO UPREDNIM OCZYSZCZENIU I SKROPIENIU EMULSJĄ ASFALTOWĄ 91,5*3,6+10*3,85+1023,5*4,1+25*5,1+10,2	m2	4 701,95
4.2	D.05.03.05a D.04.03.01	WYKONANIE WARSTWY ŚCIERALNEJ Z MIESZANKI MINERALNO – ASFALTOWEJ AC8S50/70, GRUBOŚĆ WARSTWY PO ZAGĘSZCZENIU 4 CM, Z TRANSPORTEM MIESZANKI SAMOCHODAMI SAMOWYŁADOWCZYMI Z WYTWÓRNI DO MIEJSCA WBUDOWANIA, PO UPREDNIM OCZYSZCZENIU I SKROPIENIU EMULSJĄ ASFALTOWĄ 91,5*3,5+10*3,75+1023,5*4+25*5+10	m2	4 586,75
5	D.06.00.00	ROBOTY WYKONCZENIOWE		
5.1	D.06.03.01	WYKONANIE POBOCZY WARSTWA DOLNA Z POSPÓLKI GR. 15 CM, WARSTWA GÓRNA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 MM GR. 8 CM 1123*0,75*2+27*0,5*2	m2	1 711,50
6	D.07.00.00	OZNAKOWANIE		
6.1	D.07.02.01	USTAWIENIE SŁUPKÓW Z RUR STALOWYCH DLA ZNAKÓW DROGOWYCH ORAZ TARCZ I TABLIC ZNAKÓW DROGOWYCH ODBŁASKOWYCH (WG PROJEKTU ORG. RUCHU)	komplet	1,00