

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	4510000-8	Przygotowanie terenu pod budowę			
1	KNNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym	km	0.928	
		0.937-0.009			
				RAZEM	0.928
2	KNNR 6	Mechaniczne ścięcie poboczy wraz z wywozem urobku poza teren budowy	m ²		
d.1	0103-01		m ²	1447.680	
		analiza indywidualna			
		928*2*0.78			
				RAZEM	1447.680
2		Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych			
3	KNNR 6	Profilowanie istniejącej nawierzchni	m ²		
d.2	0103-03		m ²	4270.700	
		analogia			
		4340-69.3			
				RAZEM	4270.700
4	KNNR 6	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
d.2	0113-01		m ²	4270.700	
		4340-69.3			
				RAZEM	4270.700
5	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni	m ²		
d.2	1005-07		m ²	3979.500	
		4044-64.5			
				RAZEM	3979.500
6	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
d.2	0308-01		m ²	3979.500	
		4044-64.5			
				RAZEM	3979.500
7	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych (nawierzchnia jezdni, mijaniki, nawierzchnia drogi bocznej oraz wyłokowania na skrzyżowaniu)	m ²		
d.2	1005-07		m ²	3882.000	
		(928*4)+(25*2*1+4*0.5*0.5*1)+(18*3)+65			
				RAZEM	3882.000
8	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.2	0309-01		m ²	3882.000	
		poz.7			
				RAZEM	3882.000
9	KNNR 6	Pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. o szer. 0,75 m	m ²		
d.2	0113-02		m ²	1448.220	
		analogia			
		1461.72-9*2*0.75			
				RAZEM	1448.220
3		Zjazdy			
10	KNNR 6	Koryta wykonywane ręcznie gl. 20 cm pod konstrukcję zjazdów i mijanek wraz z wywozem urobku poza teren budowy	m ²		
d.3	0101-08		m ²	663.000	
		28*21+1.0*25*3			
				RAZEM	663.000
11	KNNR 6	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm na konstrukcji zjazdów i mijanek	m ²		
d.3	0106-02		m ²	663.000	
		663			
				RAZEM	663.000
12	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²		
d.3	0113-02		m ²	663.000	
		663			
				RAZEM	663.000
13	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni	m ²		
d.3	1005-07		m ²	168.000	
		8*21			
				RAZEM	168.000
14	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
d.3	0308-01		m ²	168.000	
		168			
				RAZEM	168.000
15	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.3	1005-07		m ²	168.000	
		168			
				RAZEM	168.000
16	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.3	0309-01		m ²	168.000	
		168			
				RAZEM	168.000
4		Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego			
17	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
d.4	0702-01		szt.	13.000	
		13			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	13.000
18	KNNR 6 d.4.0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 18	szt. szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
19	KNNR 6 d.4.0705-01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową 14*0.38+0.5*6+0.04*21	m ² m ²	9.160	
				RAZEM	9.160