

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Nazwa Kosztorysu					
1	45111000-8	Roboty rozbiórkowe			
1.1	KNNR 1 0201-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi	m ³		
		1643	m ³	1 643.000	
				RAZEM	1 643.000
2	45233320-8 45233220-7	Roboty drogowe-jezdnie			
2.1	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża.	m ²		
		1643	m ²	1 643.000	
				RAZEM	1 643.000
2.2	KNNR 6 0112-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m ²		
		1643	m ²	1 643.000	
				RAZEM	1 643.000
2.3	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		1643	m ²	1 643.000	
				RAZEM	1 643.000