

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa ulicy Magnoliowej w Drobinie					
1		Chodniki			
1	KNNR 6 d.1 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową (chodniki+zjazdy) 312	m		
			m	312.000	
				RAZEM	312.000
2	KNNR 6 d.1 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm (chodniki). 362	m ²		
			m ²	362.000	
				RAZEM	362.000
3	KNNR 6 d.1 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kolor kostki-czerwony). 362	m ²		
			m ²	362.000	
				RAZEM	362.000
2		Zjazdy .			
4	KNNR 6 d.2 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 130	m ²		
			m ²	130.000	
				RAZEM	130.000
5	KNNR 6 d.2 0104-02	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm 130	m ²		
			m ²	130.000	
				RAZEM	130.000
6	KNNR 6 d.2 0113-02	Podbudowa z kruszyw łamanych gr. 10 cm 130	m ²		
			m ²	130.000	
				RAZEM	130.000
7	KSNR 6 d.2 0502-03	Nawierzchnia wjazdu z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 130	m ²		
			m ²	130.000	
				RAZEM	130.000