

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-01 0308-08	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 0.8 m (kat.gr.V-VI) 53	dół. dół.	53.000	
				RAZEM	53.000
2	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m ³ / analogia - obetonowanie słupków pod ogrodzenie 0.3 x 0.3 x 0.8 x 53 szt = 3,82 m ² 3.82	m ³ m ³	3.820	
				RAZEM	3.820
3	KNNR-W 3 1009-03	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych o śr.do 50 mm / analogia - słupków ogrodzeniowych 2.5 m x 53 szt = 132,5 132.5	m m	132.500	
				RAZEM	132.500
4	KNNR-W 3 1009-05	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.ponad 50 do 100 mm 7.5	m m	7.500	
				RAZEM	7.500
5	KSNR 2 1202-05	Montaż bram stalowych prętowych 4.0 x 1.8 = 7.2 m ² 7.2	m ² m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
6	KSNR 2 1202-05	Montaż bram stalowych prętowych / analogia - furtka 1.5 x 1.8 = 2,7 m ² 2.7	m ² m ²	2.700	
				RAZEM	2.700
7	KNP 01 0705-03.01	Osadzenie bram i furtek metalowych dwuskrzydłowych typu lekkiego 9.9	m ² m ²	9.900	
				RAZEM	9.900
8	KNNR-W 2 W1503-03	Ogrodzenie z siatki o wys.do 1.50 m na słupkach stalowych z rur obsadzonych w cokole 160	m m	160.000	
				RAZEM	160.000

ing inż. bud. Andrzej Muratkoś
 mgr. ds. nadzoru, kierownika
 projektowania
 mgr. bud. 74/84 Jank. węd. kan. i c.o. 57/93
 69-200 SIERPC, ul. Jana Pawła II 14 m 15
 (024) 275.00.73 tel. kom. (0601) 69-31-40