

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Nawierzchnia z kostki brukowej			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.14	km km	 0.140	
				RAZEM	0.140
2	KNNR 6 d.1 0101-05	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości jezdni i chodników wraz z wywozem urobku poza teren budowy Krotność = 2 1252	m ² m ²	 1252.000	
				RAZEM	1252.000
3	KNNR 6 d.1 0104-01	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 1252	m ² m ²	 1252.000	
				RAZEM	1252.000
4	KNNR 6 d.1 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm na powierzchni zjazdów 1252	m ² m ²	 1252.000	
				RAZEM	1252.000
5	KNNR 6 d.1 0502-03	Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka koloru szarego 1252-5.52	m ² m ²	 1246.480	
				RAZEM	1246.480
6	KNNR 6 d.1 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka koloru czerwonego (wizualne oddzielenie chodników od jezdni) 138*2*0.1*0.2	m ² m ²	 5.520	
				RAZEM	5.520
7	KNNR 6 d.1 0401-06	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce piaskowej 328	m m	 328.000	
				RAZEM	328.000
8	KNR 2-31 d.1 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem 328*0.065	m ³ m ³	 21.320	
				RAZEM	21.320
9	KNNR 6 d.1 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNNR 6 d.1 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki grupy małej II generacji (D-4a, D-40, D-41, D-46, D-47) 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
2		Nawierzchnia tłuczniowa			
11	KNNR 1 d.2 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.13	km km	 0.130	
				RAZEM	0.130
12	KNNR 6 d.2 0101-05	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości jezdni wraz z wywozem urobku poza teren budowy 614	m ² m ²	 614.000	
				RAZEM	614.000
13	KNNR 6 d.2 0104-01	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 614	m ² m ²	 614.000	
				RAZEM	614.000
14	KNNR 6 d.2 0113-02	Nawierzchnia z kruszyw łamanych gr. 20 cm na powierzchni jezdni 614	m ² m ²	 614.000	
				RAZEM	614.000