

| Lp. | Podst      | Opis i wyliczenia  | J.m.           | Poszcz       | Razem          |
|-----|------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 1   |            | <b>REMONT REMIZY</b>   |                |              |                |
| 1   | KNR 4-01   | Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk / rozebranie sceny /                           | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1 | 0426-02    | 15   | m <sup>2</sup> | 15.000       |                |
|     |            |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>15.000</b>  |
| 2   | KNR 4-01   | Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych   | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1 | 0427-07    | 3.29   | m <sup>2</sup> | 3.290        |                |
|     |            |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.290</b>   |
| 3   | KNR 4-01   | Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust / blazria /                      | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1 | 0426-03    | 38.4   | m <sup>2</sup> | 38.400       |                |
|     |            |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>38.400</b>  |
| 4   | KNR 4-01   | Rozebranie podłóg białych na wpust   | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1 | 0428-03    | 115.88   | m <sup>2</sup> | 115.880      |                |
|     |            |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>115.880</b> |
| 5   | KNR 4-01   | Rozebranie legarów   | m              |              |                |
| d.1 | 0428-04    | 112.5  | m              | 112.500      |                |
|     |            |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>112.500</b> |
| 6   | KNR-W 2-01 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr.do 15 cm bez darni z przerzutem / pod istniejącą podłogą / | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1 | 0118-01    | 115.88   | m <sup>2</sup> | 115.880      |                |
|     |            |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>115.880</b> |
| 7   | KNR-W 4-01 | Demontaż istniejących okien, drzwi, i wrót garażowych  | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1 | 0917-05    | 28.65  | m <sup>2</sup> | 28.650       |                |
|     |            |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>28.650</b>  |
| 8   | KNR 4-01   | Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek nieotynkowanych                                      | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1 | 0429-05    | 115.88   | m <sup>2</sup> | 115.880      |                |
|     |            |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>115.880</b> |
| 9   | KNR 4-01   | Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk  | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1 | 0430-02    | 115.88   | m <sup>2</sup> | 115.880      |                |
|     |            |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>115.880</b> |
| 10  | KNR 4-01   | Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe wieszarowe   | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1 | 0430-08    | 115.88   | m <sup>2</sup> | 115.880      |                |
|     |            |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>115.880</b> |
| 11  | KNR 4-01   | Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km            | m <sup>3</sup> |              |                |
| d.1 | 0108-17    | 11.6   | m <sup>3</sup> | 11.600       |                |
|     |            |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>11.600</b>  |
| 12  | KNR 4-01   | Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km                     | m <sup>3</sup> |              |                |
| d.1 | 0108-20    | 11.6   | m <sup>3</sup> | 11.600       |                |
|     |            |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>11.600</b>  |
| 13  | KNR 2-02   | Podkłady betonowe na podł.gruntowym  | m <sup>3</sup> |              |                |
| d.1 | 1101-01    | 15   | m <sup>3</sup> | 15.000       |                |
|     |            |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>15.000</b>  |
| 14  | KNR 2-02   | Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe                           | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1 | 0607-01    | 150.75   | m <sup>2</sup> | 150.750      |                |
|     |            |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>150.750</b> |
| 15  | KNR 2-02   | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome od spodu konstr.gr 18 cm                         | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1 | 0609-06    | 150.75   | m <sup>2</sup> | 150.750      |                |
|     |            |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>150.750</b> |
| 16  | KNR 2-02   | Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe                           | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1 | 0607-01    | 150.75   | m <sup>2</sup> | 150.750      |                |
|     |            |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>150.750</b> |
| 17  | KNR 2-02   | Fundamenty ścianowo-ramowe - płyta posadzkowa gr 10 cm z betonu  | m <sup>3</sup> |              |                |
| d.1 | 0286-01    | B - 15<br>15.1   | m <sup>3</sup> | 15.100       |                |
|     |            |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>15.100</b>  |
| 18  | KNR 2-02   | Podkłady betonowe na podł.gruntowym / <b>POD SCENĘ</b> 3 x 4 x 0.3 = 3,6   | m <sup>3</sup> |              |                |
| d.1 | 1101-01    | 3  |                |              |                |

| Lp. | Podst                     | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz       | Razem          |
|-----|---------------------------|--|----------------------------------|--------------|----------------|
|     |                           | 3.6  | m <sup>3</sup>                   | 3.600        |                |
|     |                           |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>3.600</b>   |
| 19  | KNR 2-02<br>d.1 0103-01   | Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z cegieł pełnych lub dziurawek na zapr.wap.lub cem.-wap.gr.1ceg.<br>9                | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 9.000        |                |
|     |                           |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>9.000</b>   |
| 20  | KNR 2-02<br>d.1 1104-04   | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakotowych),luzem 100x100mm<br>115.88                        | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 115.880      |                |
|     |                           |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>115.880</b> |
| 21  | KNR 2-02<br>d.1 1103-06   | Cokoliki wys.120 mm z płytek klinkierow.<br>38   | m<br>m                           | 38.000       |                |
|     |                           |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>38.000</b>  |
| 22  | KNR 2-02<br>d.1 1019-01   | Skrzydła drzwiowe płytowe wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 4.0 m2 fabrycznie wykończone<br>5                           | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 5.000        |                |
|     |                           |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>5.000</b>   |
| 23  | KNR 2-02<br>d.1 1015-01   | Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykle dwukrotnie malowane na budowie<br>12.05   | m<br>m                           | 12.050       |                |
|     |                           |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>12.050</b>  |
| 24  | KNR 2-02<br>d.1 1017-02   | Skrzydła drzwiowe płytowe zewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone<br>15                      | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 15.000       |                |
|     |                           |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>15.000</b>  |
| 25  | KNR 2-02<br>d.1 1008-15   | Okna skrzynkowe z wywietrznikiem dwudzielne o pow. 2-3.0 m2<br>14.79   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 14.790       |                |
|     |                           |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>14.790</b>  |
| 26  | KNR-W 2-02<br>d.1 2119-01 | Parapety, półki, ludy i nakrywy wewn. - elementy gr. do 4 cm i szer. do 15 cm / parapety wewnętrzne /<br>8.7                 | m<br>m                           | 8.700        |                |
|     |                           |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>8.700</b>   |
| 27  | KNR 2-02<br>d.1 0802-02   | Tynki wewn.zwykle kat.III wykon.ręcznie z transp.mechanicznym na ścianach i słupach<br>178                                   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 178.000      |                |
|     |                           |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>178.000</b> |
| 28  | KNR 4-01<br>d.1 0711-01   | Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.)<br>80       | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 80.000       |                |
|     |                           |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>80.000</b>  |
| 29  | KNR 2-02<br>d.1 0402-01   | Wieżba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyczonej pod pokrycie blachą o rozp. 7.5m<br>180.9                            | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 180.900      |                |
|     |                           |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>180.900</b> |
| 30  | KNR 2-02<br>d.1 0410-03   | Ołaczenie połaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.16-24cm z tarcicy nasyc.<br>180.9  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 180.900      |                |
|     |                           |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>180.900</b> |
| 31  | KNR 0-15<br>d.1 0519-01   | Pokrycie dachów blachodachówką w arkuszach powlekanych akrylem lub plastisolem o wymiarach modułu fali 21,0x30,0 cm<br>180.9 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 180.900      |                |
|     |                           |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>180.900</b> |
| 32  | KNR 2-02<br>d.1 0506-01   | Obróbki przy szer.w rozp.do 25cm - z blachy ocynkowanej<br>14.3  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 14.300       |                |
|     |                           |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>14.300</b>  |
| 33  | KNR 0-15II<br>d.1 0528-04 | Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15,0 cm<br>42   | m<br>m                           | 42.000       |                |
|     |                           |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>42.000</b>  |
| 34  | KNR 2-02<br>d.1 0613-03   | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr 18 cm<br>180.9  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 180.900      |                |
|     |                           |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>180.900</b> |
| 35  | KNR 2-02<br>d.1 0607-01   | Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposufitowe<br>180.9                            | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 180.900      |                |
|     |                           |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>180.900</b> |
| 36  | KNR 0-14<br>d.1 2012-01   | Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD     | m <sup>2</sup>                   |              |                |
|     |                           |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>180.900</b> |

| Lp.              | Podst   | Opis i wyliczenia   | J.m.           | Poszcz       | Razem          |
|------------------|---|---|----------------|--------------|----------------|
|                  |   | 178   | m <sup>2</sup> | 178.000      |                |
|                  |   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>178.000</b> |
| 37               | KNR 2-02<br>d.1 1505-05                           | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem / SUFITY / 178   | m <sup>2</sup> |              |                |
|                  |   |   | m <sup>2</sup> | 178.000      |                |
|                  |   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>178.000</b> |
| 38               | KNR 2-02<br>d.1 1505-01                           | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania<br>176.4   | m <sup>2</sup> |              |                |
|                  |   |   | m <sup>2</sup> | 176.400      |                |
|                  |   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>176.400</b> |
| 39               | KNR 0-17<br>d.1 2610-10                           | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki - ochrona narożników kątownikiem metalowym<br>179.85 | m              |              |                |
|                  |   |   | m              | 179.850      |                |
|                  |   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>179.850</b> |
| 40               | KNR 0-17<br>d.1 2610-05                           | Ocieplenie ościeży z cegły o szer. do 15 cm Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki<br>4.37  | m <sup>2</sup> |              |                |
|                  |   |   | m <sup>2</sup> | 4.370        |                |
|                  |   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.370</b>   |
| 41               | KNR 0-15II<br>d.1 0529-03                         | Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm<br>14.2  | m              |              |                |
|                  |   |   | m              | 14.200       |                |
|                  |   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>14.200</b>  |
| 42               | KNR-W 2-02<br>d.1 2119-02                         | Parapety, półki, ludy i nakrywy wewn. - elementy gr. do 4 cm i szer. do 30 cm<br>8.7  | m              |              |                |
|                  |   |   | m              | 8.700        |                |
|                  |   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>8.700</b>   |
| <b>2 CHODNIK</b> |   |   |                |              |                |
| 43               | KNR 2-31<br>d.2 0810-04<br>CPV<br>45223300 -<br>9 | Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu .<br>12.5  | m <sup>2</sup> |              |                |
|                  |   |   | m <sup>2</sup> | 12.500       |                |
|                  |   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>12.500</b>  |
| 44               | KNR-W 2-01<br>d.2 0119-01                         | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą spycharek<br>94.5   | m <sup>2</sup> |              |                |
|                  |   |   | m <sup>2</sup> | 94.500       |                |
|                  |   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>94.500</b>  |
| 45               | KNR-W 2-01<br>d.2 0119-02                         | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatk za każde dalsze 5 cm grubości<br>94.5  | m <sup>2</sup> |              |                |
|                  |   |   | m <sup>2</sup> | 94.500       |                |
|                  |   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>94.500</b>  |
| 46               | KNR-W 2-01<br>d.2 0301-01                         | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km (kat.gr.I-II)<br>0   | m <sup>3</sup> |              |                |
|                  |   |   | m <sup>3</sup> | 0.000        |                |
|                  |   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.000</b>   |
| 47               | KNR 2-31<br>d.2 0401-02                           | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV<br>72   | m              |              |                |
|                  |   |   | m              | 72.000       |                |
|                  |   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>72.000</b>  |
| 48               | KNR 2-31<br>d.2 0407-01                           | Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin z prawą cem.<br>71  | m              |              |                |
|                  |   |   | m              | 71.000       |                |
|                  |   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>71.000</b>  |
| 49               | KNR 2-31<br>d.2 0107-04                           | Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanka betonowa z zagęszczeniem ręcznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.ponad 5 cm<br>4.65  | m <sup>3</sup> |              |                |
|                  |   |   | m <sup>3</sup> | 4.650        |                |
|                  |   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.650</b>   |
| 50               | KNR 2-31<br>d.2 0105-05                           | Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.<br>78.75  | m <sup>2</sup> |              |                |
|                  |   |   | m <sup>2</sup> | 78.750       |                |
|                  |   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>78.750</b>  |
| 51               | KNR 2-31<br>d.2 0103-05                           | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.V-VI<br>78.75  | m <sup>2</sup> |              |                |
|                  |   |   | m <sup>2</sup> | 78.750       |                |
|                  |   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>78.750</b>  |
| 52               | KNR 2-31<br>d.2 0511-04                           | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej<br>78.75  | m <sup>2</sup> |              |                |
|                  |   |   | m <sup>2</sup> | 78.750       |                |
|                  |   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>78.750</b>  |

| Lp.                         | Podst                   | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz       | Razem          |
|-----------------------------|-------------------------|--|----------------------------------|--------------|----------------|
| 53                          | KNR 2-31<br>d.2 0118-01 | Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem<br>78.75  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>78.750   |                |
|                             |                         |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>78.750</b>  |
| <b>3 Roboty elektryczne</b> |                         |  |                                  |              |                |
| 54                          | KSNR 5<br>d.3 0201-01   | Montaż tablic rozdzielczych o masie do 10 kg<br>1  | szt<br>szt                       | <br>1.000    |                |
|                             |                         |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |
| 55                          | KSNR 5<br>d.3 0301-01   | Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtykowym lub płaskim o łącznym przekroju żył do 24 mm <sup>2</sup> Cu lub 40 mm <sup>2</sup> Al na podłożu betonowym<br>200 | m<br>m                           | <br>200.000  |                |
|                             |                         |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>200.000</b> |
| 56                          | KSNR 5<br>d.3 0503-01   | Montaż opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych, compact w sufitach podwieszonych<br>10  | kpl.<br>kpl.                     | <br>10.000   |                |
|                             |                         |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>10.000</b>  |
| 57                          | KSNR 5<br>d.3 0907-02   | Montaż uziemień - uziomy lub przewody uziemiające w gruncie kat. III<br>20   | m<br>m                           | <br>20.000   |                |
|                             |                         |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>20.000</b>  |
| 58                          | KSNR 5<br>d.3 1004-02   | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku<br>3   | szt.<br>szt.                     | <br>3.000    |                |
|                             |                         |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>   |