

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej nr 5 relacji Dobrosielice-Zalesie do drogi krajowej nr 10					
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym 1.414	km	1.414	
				RAZEM	1.414
2		Roboty ziemne i podbudowa			
2	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.2	0103-03	4.8*1414+42+10.8	m ²	6840.000	
				RAZEM	6840.000
3	KNNR 6	Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 10 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie (pospółka)	m ²		
d.2	0202-05	4.8*1414+42+10.8	m ²	6840.000	
				RAZEM	6840.000
4	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
d.2	0113-05	4.8*1414+42+10.8	m ²	6840.000	
				RAZEM	6840.000
3		Nawierzchnia			
4		Pobocza, zjazdy			
5	KNNR 6	Nawierzchnie z pospółki, warstwa średniej gr. 25 cm z kruszywa rozścielanego ręcznie - zjazdy	m ²		
d.4	0202-08 analogia	6*7+15+7*5+15+11+10+14+18	m ²	160.000	
				RAZEM	160.000
6	KNNR 6	Nawierzchnie gruntowe (pobocza) z mieszanek pospółki i gliny, gr. warstwy 20 cm. Mieszanka optymalna w/g specyfikacji.	m ²		
d.4	0201-04	(2828-348)*0.5	m ²	1240.000	
				RAZEM	1240.000

BURMISTRZ


 Andrzej Samoraj