

2012-04-17

Inwestor:

MIASTO I GMINA DROBIN
UL. MARSZ. PIŁSUDSKIEGO 12
09-210 DROBIN

Wykonawca:

P.H.U. " DROG - POL II" sc
POŚWIĘTNE, UL. PODMIEJSKA 7
09-100 PŁOŃSK

PRZEDMIAR ROBÓT

URZĄD MIASTA I GMINY
w DROBINIE

wplynęło dnia 2012-05-28

L. dz. 1602/5/2012

przekazano do podpis

Nazwa budowy: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2993W ORAZ DROGI GMINNEJ RELACJI DROBIN-DOBROSIELICE-KOWALEWKO NA ODC. OD KM 1+000 DO KM 5+046 NA TERENIE GMINY DROBIN

Adres budowy: DROBIN-DOBROSIELICE-KOWALEWO, 09-210 DROBIN

Obiekt: DROGA

Rodzaj robót: NAWIERZCHNIOWE

Charakterystyka robót: Inwestycja położona jest na terenie gminy Drobin w miejscowościach Drobin – Dobrosielice – Kowalewo .o.

Przebudowa polegać będzie na oczyszczeniu istniejącej nawierzchni bitumicznej i ułożeniu warstwy ścieralnej gr. 3 cm + warstwa wyrównawcza 1 cm oraz wyrównaniu poboczy kruszywem naturalnym gr. 4 cm. Zakres robót na podstawie projektu budowlanego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2993W oraz drogi gminnej relacji Drobin – Dobrosielice - Kowalewko " z 2003r.

Urząd Gminy rezygnuje z aktualizacji projektu budowlanego a zleca jedynie aktualizację części kosztorysowej.

CPV: 45233220-7

Data oprac.: 2012-04-17

Podstawa opracowania: KNNR 6, KNNR 1

Sporządził:

mgr inż. Joanna Brzóska

mgr inż. Joanna Brzóska
Specjalista ds. kosztorysowania

Sprawdził:

inż. Paweł Szymański

MAZ/0191/ZOOD/11

Paweł Szymański

INŻYNIER BUDOWY DRÓG I MOSTÓW
Uprawniony kierownik budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych - obejmujących również typowe przepusty i mosty nr 7342/Cie-2012
Uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej nr MAZ/0191/ZOOD/11
Członek MOIB/BD/1348/01

01.06.2012 r.

BURMISTRZ

mgr inż. Sławomir Wiśniewski

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNNR 10111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. Czynność robót: D-01.01.01 krotność= 1,00	km	4,05
1. od km 1+000 do km 5+046				
2. 5,046-1,000				
3. -----				
4. Przeniesienie +				
			4,05	4,05
2	wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-060-050	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu Czynność robót: D-05.03.05 krotność= 1,00	m2	20230,00
1. od km 1+000 do km 5+046 szer. 5,00m				
2. (5046-1000)*5,00				
3. -----				
4. Przeniesienie +				
			20230,00	20230,00

2. NAWIERZCHNA

Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

1	2	3	4	5
3	wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-070-050	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem. Czynność robót: D-04.03.01 krotność= 1,00	m2	20230,00
1. od km 1+000 do km 5+046 szer. 5,00m				
2. (5046-1000)*5,00				
3. -----				
4. Przeniesienie +				
			20230,00	20230,00
4	wg nakładów rzeczowych KNNR 60309-010-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wyrównawcza, grubość warstwy po zagęszczeniu 1cm.Transport mieszanki samochodem samowład.do 5t Czynność robót: D-05.03.05 krotność= 1,00	m2	20230,00
1. od km 1+000 do km 5+046 szer. 5,00m				
2. (5046-1000)*5,00				
3. -----				
4. Przeniesienie +				
			20230,00	20230,00

1	2	3	4	5
5	wg nakładów rzeczowych KNNR 60309-01010-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. Transport mieszanki samochodem samowylad. 5-10t Czynność robót: D-05.03.05 krotność = 1,00	m2	20230,00
	1. od km 1+000 do km 5+046 szer. 5,00m			
	2.	(5046-1000)*5,00		20230,00
	3.	-----		
	4.	Przeniesienie +		20230,00

3. POBOCZA

Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

1	2	3	4	5
6	wg nakładów rzeczowych KNNR 60112-040-050	Pobocza z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, krotność 0,5 Czynność robót: D-04.04.01 krotność = 1,00	m2	6069,00
	1. od km 1+000 do km 5+046 szer. 0,75m, obustronne			
	2.	(5046-1000)*0,75*2		6069,00
	3.	-----		
	4.	Przeniesienie +		6069,00

4. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Kod CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

1	2	3	4	5
7	wg nakładów rzeczowych KNNR 61302-010-040	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp, grubość namułu 10 cm Czynność robót: D-06.04.01 krotność = 1,00	m	4586,00
	1. od km 1+000 do km 1+350 SP			
	2.	1350-1000		350,00
	3. od km 1+350 do km 2+850 SP SL			
	4.	(2850-1350)*2		3000,00
	5. do km 3+200 do km 3+350 SP			
	6.	3350-3200		150,00
	7. od km 3+450 do km 3+910 SL			
	8.	3910-3450		460,00
	9. od km 4+420 do km 5+046			
	10.	5046-4420		626,00
	11.	-----		
	12.	Przeniesienie +		4586,00
8	wg nakładów rzeczowych KNNR 10503-030-050	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie. Grunt kategorii I-III Czynność robót: D-06.01.01 krotność = 1,00	m2	6879,00
	1. od km 1+000 do km 1+350 SP szer. 1,5m			
	2.	(1350-1000)*1,5		525,00
	3. od km 1+350 do km 2+850 SP SL szer. 1,5m			
	4.	(2850-1350)*2*1,5		4500,00
	5. do km 3+200 do km 3+350 SP, szer. 1,5m			
	6.	(3350-3200)*1,5		225,00
	7. od km 3+450 do km 3+910 SL, szer. 1,5m			
	8.	(3910-3450)*1,5		690,00
	9. od km 4+420 do km 5+046 SP, szer. 1,5m			
	10.	(5046-4420)*1,5		939,00
	11.	-----		
	12.	Przeniesienie +		6879,00