

2012-06-13

Inwestor:

MIASTO I GMINA DROBIN
UL. MARSZ. PIŁSUDSKIEGO 12
09-210 DROBIN

Wykonawca:

P.H.U. " DROG - POL II" sc
POŚWIĘTNE, UL. PODMIEJSKA 7
09-100 PŁOŃSK

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa budowy: MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ STANISŁAWOWO - CIESZEWKO
od km 0+000 do km 1+200

Adres budowy: STANISŁAWOWO - CIESZEWKO, 09-210 DROBIN

Obiekt: DROGA

Rodzaj robót: NAWIERZCHNIOWE

Charakterystyka robót: Inwestycja położona jest na terenie gminy Drobin w miejscowościach Stanisławowo - Cieszewko.

Przebudowa polegać będzie na oczyszczeniu istniejącej nawierzchni bitumicznej i ułożeniu warstwy ścieralnej gr. 4 cm oraz wyrównaniu poboczy kruszywem naturalnym gr. 4 cm.

Zakres robót na podstawie projektu budowlanego pn.: "Modernizacja drogi gminnej Stanisławowo - Cieszewko klasy "L" od km 0+000 do km 1+200" z marca 2001r.

Urząd Gminy rezygnuje z aktualizacji projektu budowlanego a zleca jedynie aktualizację części kosztorysowej.

CPV: 45233220-7

Data oprac.: 2012-06-13

Podstawa opracowania: KNNR 1, KNNR 6

Sporządził:

mgr inż. Joanna Brzóska

Sprawdził:

inż. Paweł Szymański

MAZ/0191/ZOOD/11

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNNR 10111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. Czynność robót: D-01.01.01 krotność= 1,00	km	1,20
1. od km 0+000 do km 1+200				
2. 1,200			1,20	
3. -----				
4. Przeniesienie +				1,20
2	wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-060-050	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu Czynność robót: D-05.03.05 krotność= 1,00	m2	4200,00
1. od km 0+000 do km 1+200 szer. 3,50m				
2. 1200*3,50			4200,00	
3. -----				
4. Przeniesienie +				4200,00

2. NAWIERZCHNA

Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

1	2	3	4	5
3	wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-070-050	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem. Czynność robót: D-05.03.05 krotność= 1,00	m2	4200,00
1. od km 0+000 do km 1+200 szer. 3,50m				
2. 1200*3,50			4200,00	
3. -----				
4. Przeniesienie +				4200,00
4	wg nakładów rzeczowych KNNR 60309-02010-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa ściernalna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transportmieszanki samochodem samowylad. 5-10 t. Czynność robót: D-05.03.05 krotność= 1,00	m2	4200,00
1. od km 0+000 do km 1+200 szer. 3,50m				
2. 1200*3,50			4200,00	
3. -----				
4. Przeniesienie +				4200,00

3. POBOCZA

Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

1	2	3	4	5
5	wg nakładów rzeczowych KNNR 60112-040-050	Pobocza z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, krotność 0,5 Czynność robót: D-04.04.01 krotność= 1,00	m2	1800,00
1. od km 0+000 do km 1+200, szer. 0,75m, obustronne				
2. 1200*0,75*2		1800,00		
3.		-----		
4. Przeniesienie +			1800,00	

4. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Kod CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

1	2	3	4	5
6	wg nakładów rzeczowych KNNR 10503-050-050	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów. Grunt kategorii I-III Czynność robót: D-06.01.01 krotność= 1,00	m2	2400,00
1. od km 0+000 do km 1+200, szer. 2,0m				
2. 1200*2		2400,00		
3.		-----		
4. Przeniesienie +			2400,00	

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV: 45100000-8				
1	KNNR 1 0111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. Czynność robót: D-01.01.01 krotność = 1,00	1,20	km		
2	KNNR 6 1005-060-050	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu Czynność robót: D-05.03.05 krotność = 1,00	4200,00	m2		
Razem:						
2		NAWIERZCHNA CPV: 45233220-7				
3	KNNR 6 1005-070-050	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem. Czynność robót: D-05.03.05 krotność = 1,00	4200,00	m2		
4	KNNR 6 0309-02010-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa ścierna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanek samochodem samowyład. 5-10 t. Czynność robót: D-05.03.05 krotność = 1,00	4200,00	m2		
Razem:						
3		POBOCZA CPV: 45233200-1				
5	KNNR 6 0112-040-050	Pobocza z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, krotność 0,5 Czynność robót: D-04.04.01 krotność = 1,00	1800,00	m2		
Razem:						
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV: 45400000-1				
6	KNNR 1 0503-050-050	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów. Grunt kategorii I-III Czynność robót: D-06.01.01 krotność = 1,00	2400,00	m2		
Razem:						
Razem kosztorys:						