

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Celem niniejszego kosztorysu jest oszacowanie kosztów na adaptację pomieszczeń przeznaczonych na dzienne dom SENIOR-VIGOR w Drobinie					
1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-04	Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach na za-	m ³		
d.1	0104-01	prawie cementowo-wapiennej			
	CPV				
	45212413-4				
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-04	Rozebranie drewnianych podłóg białych na półpust	m ²		
d.1	0405-02				
	CPV				
	45212413-4				
		18.90	m ²	18.900	
				RAZEM	18.900
3	KNR 4-04	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0405-01	/ dla montażu nowych otworów drzwiowych /			
	CPV				
	45212413-4				
		6.24	m ²	6.240	
				RAZEM	6.240
4	KNR 4-04	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych pod wykonanie instalacji	m ²		
d.1	0405-01				
	CPV				
	45212413-4				
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
5	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 10 cm	m ³		
d.1	0301-02				
		1.8	m ³	1.800	
				RAZEM	1.800
6	KNR 2-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladow-	m ³		
d.1	0301-01	czymi (kat.gr.I-II)			
		/ obniżenie pomieszczenia szatni /			
		12.6	m ³	12.600	
				RAZEM	12.600
7	KNR 4-04	Rozebranie glazury	m ²		
d.1	0505-01				
	CPV				
	45431200-9				
		67	m ²	67.000	
				RAZEM	67.000
8	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych / terakota /	m ²		
d.1	0504-03				
	CPV				
	45431100-8				
		31.2	m ²	31.200	
				RAZEM	31.200
9	KNR 4-01	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do	m ³		
d.1	0102-01	1.5 m w gr.kat. I-II			
	CPV	/ pod kanalizację z pomieszczenia 1.17 do garażu i pod budowę			
	45212413-4	ścian /			
		3.2	m ³	3.200	
				RAZEM	3.200
2 roboty budowlane					
10	KNR-W 2-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z trans-	m ³		
d.2	1101-01	portem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym gr 10 cm pom. nr			
	CPV	1.4 + pomieszczenie szatni			
	45212413-4				
		3.7	m ³	3.700	
				RAZEM	3.700
11	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej -	m ²		
d.2	0606-01	poziome podposadzkowe			
	CPV				
	45212413-4				
		37.0	m ²	37.000	
				RAZEM	37.000
12	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na	m ²		
d.2	0608-01	wierzchu konstrukcji na lepiku			
	CPV				
	45212413-4				
		37.0	m ²	37.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	37.000
13	KNR-W 2-02 d.2 0606-01 CPV 45212413-4	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
		37.0	m ²	37.000	
				RAZEM	37.000
14	KNR-W 2-02 d.2 1101-01 CPV 45212413-4	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m ³		
		3.7	m ³	3.700	
				RAZEM	3.700
15	KNR-W 2-02 d.2 0103-01 CPV 45212413-4	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys.do 4.5m z cegieł pełnych lub dziurawek na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej gr.1 ceg.	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
16	kalkulacja d.2 własna CPV 45223821-7	Wykonanie wyłazu na strych	m ²		
		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
17	KNR 2-02 d.2 0822-06 CPV 45431200-9	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15cm	m ²		
		80	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
18	KNR 2-02 d.2 1118-06 CPV 45431100-8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
19	KNR 4-01 d.2 0820-01 CPV 456212413-4	Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m2 w jednym miejscu / analogia - ułożenie białej podłgi po założeniu przewodów instalacyjnych /	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
20	NNRNKB d.2 202 2701-01 CPV 45212413-4	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m ²		
		96	m ²	96.000	
				RAZEM	96.000
21	KNR 2-02 d.2 1104-01 CPV 45431100-8	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakotowych),naklejanych 20x20mm	m ²		
		21.2	m ²	21.200	
				RAZEM	21.200
22	KNR 2-02 d.2 1112-09 CPV 45432130-4	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		186	m ²	186.000	
				RAZEM	186.000
23	KNR 4-01 d.2 0711-01 CPV 45410000-4	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i stup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.)	m ²		
		150	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
24	KNR 2-02 d.2 1505-01 CPV 45440000-3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		480	m ²	480.000	
				RAZEM	480.000
25	KNR 2-02 d.2 1502-09 CPV 45440000-3	Dwukr.malow.doborowe farbą emulsyjną sufitów	m ²		
		217	m ²	217.000	
				RAZEM	217.000
26	KNR 2-02 d.2 1110-06 CPV 45421120-1	Podłoga z bali o gr.70 mm na got.podłożu / analogia / Podjazdowy próg drewniany /	m ²		
		0.3	m ²	0.300	
				RAZEM	0.300
27	KNR-W 4-01 d.2 0901-01 CPV 454211131-1	Wymiana pionowych elementów ościeżnic drzwiowych wyjętych ze ścian	m		
		69	m	69.000	
				RAZEM	69.000
28	KNR-W 2-02 d.2 1001-08 CPV 452211131-1	Drzwi mieszkaniowe fabrycznie wykończone	m ²		
		19.8	m ²	19.800	
				RAZEM	19.800
29	KNR 4-04 d.2 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m ³		
		17.6	m ³	17.600	
				RAZEM	17.600
3 3. Roboty instalacyjne - wod - kan					
30	KNR-W 2-15 d.3 0203-01 CPV 45300000-0	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
31	KNR-W 2-15 d.3 0110-01 CPV 45300000-0	Rurociągi z HKS o średnicy 26 X 2 mm łączone metodą klejenia, pod posadzką w budynkach mieszkalnych / zimna woda / = 24 mb	m		
		24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
32	KNR-W 2-15 d.3 0109-01	Rurociągi z HKS o średnicy 18 X 2 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
33	KNR-W 2-15 d.3 0109-01 CPV 45300000-0	Rurociągi z HKS o śr. 20 X 2 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach mieszkalnych / CIEPŁA WODA /	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
34	KNR 2-15 d.3 0116-01 CPV 45300000-0	Zawór hydrantowy o śr.nom. 25mm montowany na ścianie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR 2-15 d.3 0205-04 CPV 45300000-0	Montaż rurociągów z PCW o śr. 160 mm na złączeniem metodą wciskową	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
36	KNR 2-15 d.3 0227-01 CPV 45300000-0	Montaż bidetów z baterią i syfonem	kpl.		
		2	kpl.	2.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
37	KNR 2-15 d.3 0225-01 CPV 45300000-0	Montaż pisuarów pojedynczych z płuczka	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR-W 2-15 d.3 0218-01 CPV 45300000-0	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm / kratki ściekowe	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
39	KNR 2-15 d.3 0110-01 CPV 45300000-0	Proba szczelnosci instalacji wodociagowych w budynkach mieszkalnych (ru- rociag o śr.do 65 mm)	m		
		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
40	KNR-W 2-15 d.3 0137-01 CPV 45300000-0	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
41	KNR-W 2-15 d.3 0229-04 CPV 45300000-0	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie / umywalki /	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
42	KNR 2-15 d.3 0224-02 CPV 45300000-0	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porce- lany 'dolnopluk' lub W-70	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
43	KNR 2-15 d.3 0221-01 CPV 45300000-0	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolanem	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
44	KNR-W 2-15 d.3 0128-01 CPV 45300000-0	Płukanie instalacji wodociagowej w budynkach mieszkalnych	m		
		45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
45	KNR-W 2-15 d.3 0138-01 CPV 45300000-0	Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR 4-02 d.3 0401-01 CPV 45232141-2	Odłączenie i przyłączenie nowego kotła olejowego typu WISSMANN 30 kW	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4 Roboty elektryczne wg odrębnego opracowania					