

Lp.	Podst	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROBOTY ZIEMNE - 19,666 m<sup>3</sup></b>					
1	KNNR 1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>		
d.1	0113-01	64.063	m <sup>2</sup>	64.063	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.063</b>
2	KNNR 1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatk za dalsze 5 cm ponad 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0113-02	64.063	m <sup>2</sup>	64.063	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.063</b>
3	KNNR 1	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. IV	m <sup>3</sup>		
d.1	0305-03	6.853	m <sup>3</sup>	6.853	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.853</b>
4	KNNR 1	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m <sup>3</sup> ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.IV	m <sup>3</sup>		
d.1	0504-03	19.666	m <sup>3</sup>	19.666	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.666</b>
<b>2 ROBOTY BUDOWLANE - FUNDAMENTY 2,419 m<sup>3</sup></b>					
5	KNNR 2	Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki	m <sup>3</sup>		
d.2	1201-03	0.806	m <sup>3</sup>	0.806	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.806</b>
6	KNNR 2	Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m <sup>3</sup>		
d.2	0107-01	2.419	m <sup>3</sup>	2.419	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.419</b>
<b>3 ŚCIANY FUNDAMENTOWE, PODŁOŻA PARTERU 12,424 m<sup>3</sup></b>					
7	KNNR 2	Deskowanie tradycyjne ścian prostych betonowych lub żelbetowych	m <sup>2</sup>		
d.3	0101-03	19.350	m <sup>2</sup>	19.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.350</b>
8	KNNR 2	Betonowanie ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m <sup>3</sup>		
d.3	0108-03	7.256	m <sup>3</sup>	7.256	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.256</b>
9	KNNR 2	Podkłady z ubitych materiałów sypkich gr 20 cm pod podłogi i posadzki parteru	m <sup>3</sup>		
d.3	1201-03	5.168	m <sup>3</sup>	5.168	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.168</b>
<b>4 ŚCIANY NOSNE PARTERU 58,901 m<sup>2</sup></b>					
10	KNNR 2-02	Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z cegieł pełnych lub dziurawek na zapr.wap.lub cem.-wap.gr.1ceg.	m <sup>2</sup>		
d.4	0103-01	58.901	m <sup>2</sup>	58.901	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.901</b>
11	KNNR 2	Deskowanie tradycyjne belek podciągów i wieńców	m <sup>2</sup>		
d.4	0101-05	16.125	m <sup>2</sup>	16.125	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.125</b>
12	KNNR 2	Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m <sup>3</sup>		
d.4	0107-06	2.016	m <sup>3</sup>	2.016	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.016</b>
13	KNNR 2	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 6 mm	t		
d.4	0104-01	0.033	t	0.033	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.033</b>
14	KNNR 2	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 12 mm	t		
d.4	0104-04	0.124	t	0.124	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.124</b>
15	KNNR 2-02	Ściany kanałów wewn. wentylacyjne z pustaków SCHIEDL TYP 35/25 PODWÓJNYCH	m		
d.4	0701-05	2.640	m	2.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.640</b>
<b>5 DACH, POKRYCIE DACHU I OBRÓŁBKI BLACHARSKIE 40,223 m<sup>2</sup></b>					
16	KNNR 2	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej -robocizna i sprzęt - murłaty i podwaliny	m		
d.5	0402-01	25.950	m	25.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.950</b>
17	KNNR 2	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej -robocizna i sprzęt - murłaty i podwaliny	m <sup>3</sup>		
d.5	0402-01	0.260	m <sup>3</sup>	0.260	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>0.260</b>
18	KNNR 2 d.5 0402-05	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - robocizna i sprzęt - krokwie zwykłe 51.150	m m	51.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.150</b>
19	KNNR 2 d.5 0402-05	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - robocizna i sprzęt - krokwie zwykłe 0.512	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.512	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.512</b>
20	KNNR 0-21 d.5 4004-06	Poszycie dachu płytą z płyt wiórowych wodoodporną OSB gr 35 mm 40.223	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40.223	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.223</b>
21	KNNR 2 d.5 0507-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe 40.223	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40.223	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.223</b>
22	KNNR 2 d.5 0504-02	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm 6.630	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.630</b>
23	KNNR 2 d.5 0506-01	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe łączone na uszczelki - Gamrat fi 125 mm 17.300	m m	17.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.300</b>
24	KNNR 2 d.5 0506-03	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rury spustowe - Gamrat fi 110 mm 4.700	m m	4.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.700</b>
25	KNNR 2 d.5 0506-04	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - leje spustowe - Gamrat rozmiar 125 mm 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
26	KNNR 2-02 d.5 0219-05	Nakrywy kominów o śr gr 7 cm z betonu B-7,5 0.630	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.630</b>
<b>6</b>	<b>STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA, PARAPETY ZEWN. I WEWN. 8 szt</b>				
27	KNNR 2-22 d.6 0907-01 analogia	Drzwi deskowe rozwierane na hakach obsadzonych m murze o skrzydłach pełnych 8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
<b>7</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - ŚCIANKI DZIAŁOWE - 49,77 m<sup>2</sup></b>				
28	KNNR 2 d.7 0701-02	Ścianki działowe z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2 cegły 49.77	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	49.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.770</b>
<b>8</b>	<b>IZOLACJE I SZLICHTY 25,84 m<sup>2</sup></b>				
29	KNNR 2 d.8 1202-02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr. 20 mm 25.840	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.840</b>
30	KNNR 2 d.8 1202-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm krotność = 3 25.840	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.840</b>
<b>9</b>	<b>TYNKI WEWNĘTRZNE, OKŁADZINY ŚCIAN 136,417 m<sup>2</sup></b>				
31	KNNR 2 d.9 0801-03	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów 136.417	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	136.417	
				<b>RAZEM</b>	<b>136.417</b>
32	własna d.9	Dostawa kraterki wentylacyjnych wewn. z PCV 14 X 14 cm 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>10</b>	<b>ELEWACJA 58,23 m<sup>2</sup></b>				
33	KNNR 2-02 d.10 0902-01	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn. 58.230	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	58.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.230</b>

Lp.	Podst	Opis i wylczenia	Jm.	Poszcz	Razem
34 d.10	KNNR 2 1405-01	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami emulsyjnymi bez gruntu- wania 58.230	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 58.230	 58.230
				<b>RAZEM</b>	<b>58.230</b>

mgr inż. bud. Andrzej Marcinkowski  
upr. do nadzoru, kierowania  
i projektowania, upr. bud. 74/84  
upr. instalacyjno-inżynierskie 57/93  
09-200 Sierpc; ul. Jana Pawła II 14/18  
tel. (24)275-20-73; kom. 601 69 91 40