

BUDYNEK SOCJALNY - JEDEN SEGMENT - AKCJA PRZEBUDOWY

Lp.	Podst	Opis i wycenienia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
2 ROBOTY ZIEMNE 193,53 m3					
1	KNNR 1 d.2 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 325.430	m ² m ²	325.430	
				RAZEM	325.430
2	KNNR 1 d.2 0113-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm Krotność 2 325.430	m ² m ²	325.430	
				RAZEM	325.430
3	KNNR 1 d.2 0305-03	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. IV 112.270	m ³ m ³	112.270	
				RAZEM	112.270
4	KNNR 1 d.2 0317-04	Zасыpywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl. do 3 m bez zagęszczenia ; kat.gr. IV 72.778	m ³ m ³	72.778	
				RAZEM	72.778
5	KNNR 1 d.2 0205-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag. w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowład. 120.850	m ³ m ³	120.850	
				RAZEM	120.850
6	KNNR 1 d.2 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 120.850	m ³ m ³	120.850	
				RAZEM	120.850
3 ROBOTY BUDOWLANE					
7	KNNR 2 d.3 1201-01	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki 3.943	m ³ m ³	3.943	
				RAZEM	3.943
8	KNNR 2 d.3 0101-01	Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych 49.844	m ² m ²	49.844	
				RAZEM	49.844
9	KNNR 2 d.3 0104-01	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm 0.162	t t	0.162	
				RAZEM	0.162
10	KNNR 2 d.3 0104-04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żelbrowanymi o śr. do 12 mm 0.162	t t	0.162	
				RAZEM	0.162
11	KNNR 2 d.3 0107-01	Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym 7.801	m ³ m ³	7.801	
				RAZEM	7.801
12	KNNR 2 d.3 0601-09	Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych betonowych dwiema warstwami papy 26.251	m ² m ²	26.251	
				RAZEM	26.251
4 ŚCIANY FUNDAMENTOWE I PODŁOŻA P-ARTERU 36,608 m³					
13	KNNR 2 d.4 0601-01	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco jednowarstwowe 15.549	m ² m ²	15.549	
				RAZEM	15.549
14	KNNR 2 d.4 0301-03	Fundamenty z bloczków betonowych 15.821	m ³ m ³	15.821	
				RAZEM	15.821
15	KNNR 2-02 d.4 0603-09	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-tworu asfalt. - pierwsza warstwa 157.696	m ² m ²	157.696	
				RAZEM	157.696
16	KNNR 2-02 d.4 0603-08	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku asfalt. - druga i nast.warstwa 157.696	m ² m ²	157.696	
				RAZEM	157.696
17	KNNR 2-02 d.4 0609-12	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zewnątrz gipsowym	m ²		

BUDYNEK SOCJALNY - JEDEN SEGMENT - AKWIZYCJA PRZEMIAŁÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		15.549	m ²	15.549	
				RAZEM	15.549
18	KNNR 2 d.4 1201-03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki	m ³		
		31.150	m ³	31.150	
				RAZEM	31.150
19	KNNR 2 d.4 1201-03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki	m ³		
		22.787	m ³	22.787	
				RAZEM	22.787
5 ŚCIANY NOSNE PARTERU 62,127					
20	KNNR 2 d.5 0306-02	Ściany z bloczków YTONG o grubości 40 cm	m ³		
		48.757	m ³	48.757	
				RAZEM	48.757
21	KNNR 2 d.5 0306-02	Ściany z bloczków YTONG o grubości 24 cm	m ³		
		13.370	m ³	13.370	
				RAZEM	13.370
22	KNNR 2-02 d.5 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr.	m		
		9.600	m	9.600	
				RAZEM	9.600
23	KNNR 2 d.5 0308-01	Kominy wolnostojące z cegieł w budynkach wieloprzewodowe	m ³		
		10.781	m ³	10.781	
				RAZEM	10.781
24	KNNR 2 d.5 0101-05	Deskowanie tradycyjne belek podciągów i wieńców	m ²		
		23.616	m ²	23.616	
				RAZEM	23.616
25	KNNR 2 d.5 0107-05	Betonowanie słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m ³		
		4.912	m ³	4.912	
				RAZEM	4.912
26	KNNR 2 d.5 0104-01	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 6 mm A-I St3SX	t		
		0.080	t	0.080	
				RAZEM	0.080
27	KNNR 2 d.5 0104-04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 12 mm A II 18G2	t		
		0.302	t	0.302	
				RAZEM	0.302
28	KNNR 2 d.5 0306-07	Ściany i ścianki z bloczków YTONG - ocieplenie wieńców	m ²		
		33.629	m ²	33.629	
				RAZEM	33.629
29	KNNR 2-02 d.5 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - ocieplenie wieńca	m ²		
		33.629	m ²	33.629	
				RAZEM	33.629
6 POKRYCIE DACHU I OBRÓBKİ BLACHARSKIE 175,093 m²					
30	KNNR 7 d.6 0602-01	Lekka metalowa obudowa dachów płaskich o nachyleniu do 10% z blach faktowych bez ocieplenia	m ²		
		175.093	m ²	175.093	
				RAZEM	175.093
31	KNNR 2 d.6 0603-04	Jednorazowe izolacje z folii PE paroprzepuszczalnej	m ²		
		182.874	m ²	182.874	
				RAZEM	182.874
32	KNNR 2 d.6 0602-01	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych FS-20 grubości 200 mm z warstwą papy podkładowej, układanych na wierzchu konstrukcji na lepiku z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym	m ²		
		182.874	m ²	182.874	
				RAZEM	182.874
33	KNNR 2 d.6 0507-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową	m ²		
		182.874	m ²	182.874	
				RAZEM	182.874
34	KNNR 2 d.6 0504-02	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		34.600	m ²	34.600	

BUDYNEK SOCJALNY - JEDEN SEGMENT - AKWIZYCJA PRZEMIAŁÓW

Lp.	Podst	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	34.600
35	KNNR 2 d.6 0505-01	Rynny dachowe z PCV łączone na uszczelki - Gamrat 5 125 mm	m ²		
		27.520	m ²	27.520	
				RAZEM	27.520
36	KNNR 2 d.6 0506-03	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych PCV- rury spustowe	m		
		6.40	m	6.400	
				RAZEM	6.400
37	KNNR 2 d.6 0506-04	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - leje spustowe Gamrat - rozmiar 125 mm	szt.		
		6.40	szt.	6.400	
				RAZEM	6.400
38	KNR 2-02 d.6 0219-05	Nakrywy kominów o śr.gr.7cm z betonu B-7,5	m ²		
		6.40	m ²	6.400	
				RAZEM	6.400
7. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA, PARAPETY ZEWN. I WEWN. 45,64 m²					
39	KNNR-W 2-02 d.7 1018-04	Okna z kształowników z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m ² z szybą zespoloną jednokomorową o wsp. K=1,1 dwuskrzydłowe UR+R	m ²		
		16.20	m ²	16.200	
				RAZEM	16.200
40	KNNR-W 2-02 d.7 1018-01	Okna z kształowników z wysokoudarowego PCW ocieplonego o pow. do 0.6 m ² z szybą jednokomorową o wsp. K=1,1 jednoskrzydłowe UR	m ²		
		1.440	m ²	1.440	
				RAZEM	1.440
41	KNNR 2 d.7 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
42	KNNR 2 d.7 1103-02	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych - malowane całkowicie	m ²		
		20.800	m ²	20.800	
				RAZEM	20.800
43	KNNR 2 d.7 1104-04	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych pełnych	m ²		
		7.200	m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
44	KNNR 2 d.7 0302-07	Ściany murowane - osadzenie podokienników wewnętrznych prefabrykowanych z PCV	m		
		14.400	m	14.400	
				RAZEM	14.400
45	KNNR 2 d.7 0505-03 analogia	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne	m ²		
		4.320	m ²	4.320	
				RAZEM	4.320
8. ELEMENTY ZEWNĘTRZNE 3,93 m³					
46	KNNR 2 d.8 1201-03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki	m ³		
		1.860	m ³	1.860	
				RAZEM	1.860
47	KNR 2-02 d.8 0218-01	Schody żelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłożu	m ³		
		2.070	m ³	2.070	
				RAZEM	2.070
9. ŚLUSARKA 170,56 kg					
48	KNNR 2 d.9 1301-06	Konstrukcje daszków	m ²		
		4.480	m ²	4.480	
				RAZEM	4.480
49	KNR 2-02 d.9 0218-03	Wycieraczkę do obuwia typowe 0,27 m ²	szt.		
		4.000	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
10. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNĘTRZNE					
11. ŚCIANKI DZIAŁOWE 132,31 m²					
50	KNNR 2 d.11 0701-02	Ścianki działowe z cegieł dziurawek gr.1/2 cegły kl 7,5	m ²		
		132.31	m ²	132.310	
				RAZEM	132.310
12. IZOLACJE I SZLICHTY 149,44 m²					

BUDYNEK SOCJALNY - JEDEN SEGMENT - AKCIAZABRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
51	KNNR 2 d.12 0601-04	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco dwuwarstwowe 149.440	m ² m ²	 149.440	 149.440
				RAZEM	149.440
52	KNNR 2 d.12 0603-01	Izolacje z folii PE układane na sucho jednowarstwowo 149.440	m ² m ²	 149.440	 149.440
				RAZEM	149.440
53	KNNR 2 d.12 0602-03	Jednowarstwowe izolacje poziome z płyt styropianowych odm. 20 grubości 50 mm układanych na wierzchu konstrukcji na sucho 149.440	m ² m ²	 149.440	 149.440
				RAZEM	149.440
54	KNNR 2 d.12 0602-03	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych odm. 20, grubości 50 mm układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo 50.840	m ² m ²	 50.840	 50.840
				RAZEM	50.840
55	KNNR 2 d.12 1202-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm 46.080	m ² m ²	 46.080	 46.080
				RAZEM	46.080
56	KNNR 2 d.12 1202-02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr. 20 mm 33.820	m ² m ²	 33.820	 33.820
				RAZEM	33.820
57	KNNR 2 d.12 1202-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm do 6 cm, krotność 4 Krotność = 3 79.900	m ² m ²	 79.900	 79.900
				RAZEM	79.900
13 TYNKI WEWNĘTRZNE, OKŁADZINY ŚCIAN 693,087 m²					
58	KNNR 2 d.13 0801-03	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów 488.307	m ² m ²	 488.307	 488.307
				RAZEM	488.307
59	DOSTAWA d.13 MATERIA- LÓW	Dostawa kratki wentylacyjnych wewn. z PCV 14 x 14 cm 20.000	szk szk	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000
60	KNNR 2-02 d.13 2006-04	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach 149.440	m ² m ²	 149.440	 149.440
				RAZEM	149.440
61	KNNR 2-02 d.13 0815-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z płyt gips. 149.440	m ² m ²	 149.440	 149.440
				RAZEM	149.440
62	KNNR 2 d.13 0805-01	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 15x20 lub 20x20 cm na zaprawie klejowej 55.340	m ² m ²	 55.340	 55.340
				RAZEM	55.340
63	KNNR 2 d.13 0805-07	Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe 126.720	m m	 126.720	 126.720
				RAZEM	126.720
14 MALOWANIE 582,407 m²					
64	KNNR 2 d.14 1401-06	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną trzykrotnie bez gruntowania 432.967	m ² m ²	 432.967	 432.967
				RAZEM	432.967
65	KNNR 2 d.14 1402-04	Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie podłoży gipsowych 149.440	m ² m ²	 149.440	 149.440
				RAZEM	149.440
15 POSADZKI 168,12 m²					
66	KNNR-W 2-02 d.15 1111-07	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną 46.080	m ² m ²	 46.080	 46.080
				RAZEM	46.080
67	KNNR-W 2-02 d.15 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 55.840	m m	 55.840	 55.840

BUDYNEK SOCJALNY - JEDEN SEGMENT - AKCJA ZABUDOWY PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	55.840
68	KNR-W 2-02	Cokoliki z kształtek terakotowych na zaprawie klejowej - listwa wykańczająca	m		
d.15	1115-02	55.840	m	55.840	
				RAZEM	55.840
69	KNNR 2	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek "Gres" o wym. ponad 15x15 cm układanych metodą regularną na zaprawie klejowej	m ²		
d.15	1203-02	7.520	m ²	7.520	
				RAZEM	7.520
70	KNR 0-12	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
d.15	1119-05	14.240	m	14.240	
				RAZEM	14.240
71	KNR 0-12	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ, LISTWA WYKĄNCZAJĄCA	m ²		
d.15	1118-01	14.240	m ²	14.240	
				RAZEM	14.240
72	KNNR 2	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek gRES o wym. ponad 15x15 cm, układanych metodą regularną na zaprawie klejowej - schody	m ²		
d.15	1203-02	11.160	m ²	11.160	
				RAZEM	11.160
73	KNNR 2	Posadzki z tworzyw sztucznych z płytek PCW jednowarstwowych obiektowych typu "Gasmrat - Specjal S, grubości 1,6 mm na kleju "Winylep"	m ²		
d.15	1206-03	103.360	m ²	103.360	
				RAZEM	103.360
74	KNNR 2	Listwy do posadzek przyściennie z polichloru winylu klejone	m		
d.15	1206-04	105.360	m	105.360	
				RAZEM	105.360
18	ELEWACJA	198.067 m²			
75	KNR 2-02	Tynki zewn.zwykle kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn.	m ²		
d.16	0902-01	210.662	m ²	210.662	
				RAZEM	210.662
76	KNNR 2	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami emulsyjnymi bez gruntowania	m ²		
d.16	1405-01	198.067	m ²	198.067	
				RAZEM	198.067

mgr inż. bud. Andrzej Marcinkowski
 upr. do nadzoru i kierowania
 i projektowania upr. bud. 74/84
 upr. instalacji elektrycznej 57/93
 09-200 Sierpc, ul. Jana Pawła II 14/19
 tel. (24) 775-20-73; kom. 601 69 31 40