

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Siłownia zewnętrzna					
1		Działka 431/1			
1.1		Przygotowanie terenu			
1.1.1		Strefa bezpieczna wokół urządzeń			
d.1.1	1 KNNR 6 0101-04	Koryta wykonywane ręcznie gł. 10 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
.1		172	m ²	172.000	
				RAZEM	172.000
d.1.1	2 kalk. własna	Montaż mat przerostowych, zasypianie humusem i zasianie trawy	m ²		
.1		poz.1	m ²	172.000	
				RAZEM	172.000
1.1.2		Chodnik			
d.1.1	3 KNNR 6 0101-05	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
.2		77.6	m ²	77.600	
				RAZEM	77.600
d.1.1	4 KNNR 6 0105-04	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm piasek 10cm Krotność = 2	m ²		
.2		poz.3	m ²	77.600	
				RAZEM	77.600
d.1.1	5 KNR 2-31 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
.2		77.6	m ²	77.600	
				RAZEM	77.600
d.1.1	6 KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
.2		poz.5	m ²	77.600	
				RAZEM	77.600
d.1.1	7 KNNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
.2		106.25+3	m	109.250	
				RAZEM	109.250
1.1.3		Nawierzchnia asfaltowa			
d.1.1	8 KNNR 6 0101-05	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
.3		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
d.1.1	9 KNNR 6 0105-04	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm piasek 10cm Krotność = 2	m ²		
.3		poz.8	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
d.1.1	10 KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
.3		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
d.1.1	11 KNR 2-31 0312-05 0312-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
.3		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
d.1.1	12 KNNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
.3		19.87	m	19.870	
				RAZEM	19.870
1.1.4		Nasadzenia i trawnik			
d.1.1	13 KNR 2-21 0301-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - jarzab pospolity	szt.		
.4		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
d.1.1	14 KNR 2-21 0301-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - buk pospolity	szt.		
.4		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-21 d.1.1 0322-04 .4	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą dolów; średnica/głębokość : 0.5 m - jałowiec sabiński	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
16	KNR 2-21 d.1.1 0322-04 .4	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą dolów; średnica/głębokość : 0.5 m - Irga pozioma	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
17	KNR 2-21 d.1.1 0404-03 .4	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	ha		
		0.0185	ha	0.019	
				RAZEM	0.019
1.2		Montaż urządzeń			
18	d.1.2 kalk. własna	Dostawa i montaż - masażer podwójny na pylonie	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
19	d.1.2 kalk. własna	Dostawa i montaż - orbitek podwójny na pylonie	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
20	d.1.2 kalk. własna	Dostawa i montaż - jeździec podwójny na pylonie	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
21	d.1.2 kalk. własna	Dostawa i montaż - biegacz podwójny na pylonie	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
22	d.1.2 kalk. własna	Dostawa i montaż - twister + surfer na pylonie	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
23	d.1.2 kalk. własna	Dostawa i montaż - wioślarz + ławka na pylonie	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
24	d.1.2 kalk. własna	Dostawa i montaż - ławka Lambda 5	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
25	d.1.2 kalk. własna	Dostawa i montaż - kosz na śmieci	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
26	d.1.2 kalk. własna	Dostawa i montaż - tablica informacyjna z regulaminem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
27	d.1.2 kalk. własna	Dostawa i montaż - stół podwójny do szachów i chińczyka	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
28	d.1.2 kalk. własna	Dostawa i montaż - stojak na rowery	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Działka 431/74			
2.1		Chodnik			
29	KNNR 6 d.2.1 0101-05	Koryta wykonywane ręcznie gt. 20 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
		18.6	m ²	18.600	
				RAZEM	18.600
30	KNNR 6 d.2.1 0105-04	Warstwy podsypkowe płaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm piasek 10cm Krotność = 2 poz.29	m ²		
			m ²	18.600	
				RAZEM	18.600
31	KNR 2-31 d.2.1 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		18.6	m ²	18.600	
				RAZEM	18.600
32	KNR 2-31 d.2.1 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.31	m ²	18.600	
				RAZEM	18.600
33	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
d.2.1	0404-03	32.36	m	32.360	
				RAZEM	32.360
	2.2	Nawierzchnia asfaltowa			
34	KNNR 6	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.2.2	0101-05	37.6	m ²	37.600	
				RAZEM	37.600
35	KNNR 6	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm	m ²		
d.2.2	0105-04	piasek 10cm Krotność = 2 poz.34	m ²	37.600	
				RAZEM	37.600
36	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
d.2.2	0113-05	37.6	m ²	37.600	
				RAZEM	37.600
37	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
d.2.2	0312-05 0312-06	37.6	m ²	37.600	
				RAZEM	37.600
38	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
d.2.2	0404-03	39.71	m	39.710	
				RAZEM	39.710