

RRG.271.4.2013

Wykonawcy postępowania

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 769, 951, 1101 i 1529) , zamawiający podaje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na zadanie „Przebudowa ulicy Powstania Styczniowego wraz z budową chodnika przy ul. Sierpeckiej w mieście Drobin , gm. Drobin „

- 1) W poprawionej stronie nr 4 z opisu powierzchni jezdni (ciągu pieszo – jezdni) z kostki betonowej szarej – 3420m² , nie jest zgodna z przedmiarem poprawionym .
- 2) W przedmiarze poprawionym nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej gr 8 cm – 3530 m² różnica powstała 110 m² .

Odpowiedź :

W przedmiarze należy ująć 3420 m². W opisie str.4 podano prawidłową ilość.

-
- 3) Proszę o udostępnienie dokumentacji która zawiera opracowanie oznakowania docelowego

Odpowiedź :

Projekt stałej organizacji ruchu część opisowa i graficzna w załączeniu do niniejszego pisma

-
- 4) Projektowana nawierzchnia żwirowa o jakiej ma być frakcji .

Odpowiedź :

Pobocze żwirowe – frakcja 2-16 mm.

-
- 5) Ile zjazdów ma być przedłużonych o rury przepustowe o średnicy 50 cm

Odpowiedź :

Wydłużony ma być tylko istniejący przepust na połączeniu cpj. i ul. Sierpeckiej.

-
- 6) W ilu zjazdach mają być wykonane ścianki czołowe

Odpowiedź :

Na jednym przepuscie – tym który przewidziany jest do wydłużenia.

-
- 7) Czy przewidziane są krawężniki skośne lewe i prawe na wjazdach jak tak to proszę o podanie ilości .

Odpowiedź :

Przewiduje się ustawienie krawężników skośnych (prawych i lewych) tylko na zjazdach przy ul. Sierpeckiej (tam gdzie występuje krawężnik wystający).

Zamawiający informuje o tym wykonawców którym przekazana siwz oraz zamieszcza na stronie internetowej .

BURMISTRZ
mgr inż. Sławomir Wiśniewski